

Rekonštrukcia rozvodne NN a miestnosti Trafostanice na Zimnom štadióne Banská Bystrica

Akcia: Zimný štadión - Elektrorozvodňa NN, Trafostanica

Miesto stavby: Banská Bystrica

p.č	Popis položky	Počet	mj	JC montáž
1	Elektroinštalačné práce	1	ks	
2	Stavebné práce	1	ks	

CENA CELKOM BEZ DPH

DPH 20%

CENA CELKOM S DPH

Rekonštrukcia rozvodne NN a miestnosti Trafostanice na Zimnom štadióne Banská Bystrica

Akcia: Zimný štadión - Elektrorozvodňa NN, Trafostanica

Miesto stavby: Banská Bystrica

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
Demontáž							
1	Manipulácia pracovníkmi SSE - odpojenie a zapojenie VN 2x doprava	2,00	ks				
2	Zaistenie vypnutého stavu VN a NN rozvodu	1,00	ks				
3	Odkrytovnie plechov, odpojenie starých vývodov z Trafa	1,00	ks				
4	Odpojenie starých vývodov z RH1 a RH2	1,00	ks				
5	Rozobratie rozvádzačových polí, vyloženie z rozvodne NN (7 polí)	1,00	ks				
6	Rozobratie kompenzačného rozvádzača	1,00	ks				
7	Rozobratie a odpojenie merania SSE	1,00	ks				
8	Demontáž starej inštalácie	4,00	hod				
9	Naloženie, odvoz a deponácia starých rozvádzačov	1,00	ks				
Montáž							
1	Vypínač VDT č.1	1,00	ks				
2	Dvojzásuvka VDT	1,00	ks				
3	Svietidlo LED IP65	2,00	ks				
4	Núdzové svetlo LED EXIT 3hod	2,00	ks				
5	Ventilátor	2,00	ks				
6	Termostat	2,00	ks				
7	TOTAL STOP	1,00	ks				
8	Rúrka ohybná FXP 20	30,00	m				
9	Rúrka pevná VRM Turbo 20	40,00	m				
10	Príchytka CL 20	80,00	ks				
11	Spojka SM 20	30,00	ks				
12	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/PS60	20,00	m				
13	Kábel CYKY 3X1,5	100,00	m				
14	Kábel CYKY 3X2,5	80,00	m				
15	Kábel CYKY 5X1,5	40,00	m				
16	Kábel CYKY 5X2,5	50,00	m				
17	Kábel CYKY 3X4	45,00	m				
18	Kábel CYKY 5X4	26,00	m				
19	Kábel CYKY 5x6	10,00	m				
20	Kábel CYKY 5x10	10,00	m				
21	Kábel CYKY 5x16	20,00	m				
22	Kábel CYKY 5x50	10,00	m				
23	Kábel CYKY 5X95	10,00	m				
24	Kábel AYKY 4x16	5,00	m				

25	Kábel AYKY 4x120	10,00	m			
26	Kábel AYKY 4x185	10,00	m			
27	1 x AYY 300 - Trafostanica - RH	110,00	m			
28	1 x AYY 240 - RH - RC	30,00	m			
29	1 x AYY 240	50,00	m			
30	Káblové oko 300	30,00	m			
31	Káblové oko 240	24,00	m			
32	Káblové spojky SVCZ	25,00	ks			
33	Konštrukcia pod rozvádzač RH	1,00	ks			
34	Rozvádzač RH1 (materiál, uloženie na miesto, poskladanie a spojenie polí, dopojenie káblových vývodov, oživeie a kúšky)	1,00	ks			
35	Rozvádzač RH2 (materiál, uloženie na miesto, poskladanie a spojenie polí, dopojenie káblových vývodov, oživeie a kúšky)	1,00	ks			
36	Rozvádzač RC (materiál, uloženie na miesto, poskladanie a spojenie polí, dopojenie káblových vývodov, oživeie a kúšky)	1,00	ks			
37	Rozvádzač RE (Vysekanie otvoru , osadenie rozvádzača, zapojenie a odsúkšanie	1,00	ks			
38	Rukavice	1,00	pár			
39	Galoše	1,00	pár			
40	Bezpečnostné tabuľky	1,00	ks			
41	Požiarina upchávka	1,00	ks			
42	Doprava	1,00	ks			
43	Výjazd firmy FROST k oživeniu chlad.zariadenia	1,00	ks			
44	Revízia NN rozvodňe	1,00	ks			
45	Revízia VN rozvodňe a traťa	1,00	ks			
46	Podružný materiál	1,00	kpl			

Celkom elektroinštalácia

CENA CELKOM BEZ DPH

Stavebné úpravy rozvodne NN a miestnosti Trafostanice na Zimnom štadióne Banská Bystrica

Akcia: Zimný štadión - Elektrorozvodňa NN, Trafostanica

Miesto stavby: Banská Bystrica

	M.J.	M. J. celkom	Cena za mernú jedn.	Cena
Rozvoňa NN				
Odmastnenie stien	m2	57,5		
Výspravky omietok do 20% z výmery	m2	11,54		
Úprava ostení dverí XPS hr.30mm sklotextilná sieťka do tmelu rohovníky so sieťkou stierka KNAUF alebo ekvivalent	m	6,5		
Zamurovanie otvoru nad dverami YTONG hr.100mm	m2	0,8		
Dodávka a montáž rúra PVC pre vetráciu mriežku rozvodne	ks	1		
Dodávka a montáž mriežka	ks	1		
Sklotextilná sieťka do tmelu pre zamurovaný otvor stierka KNAUF alebo ekvivalent	m2	0,8		
Maľba stien primalexová alebo ekvivalent penetrácia	m2	57,5		
Maľba stien primalex alebo ekvivalent dvojnásobný náter	m2	57,5		
Dodávka ryhovaný plech hr.8mm prekrytie revízneho kanálu	kg	215		
Náter ryhovaného plechu	m2	4,5		
Montáž ryhovaný plech	kg	215		
Obrúsenie a očistenie ocelevej ochranej vetracej mreže resp. žaluzie nad dverami z dvoch strán	m2	1,6		
Obrúsenie a očistenie oceľových vstupných dverí do rozvodne obojstranne	m2	7,5		
Úprava oceľových pantov dverí pre sfunkčnenie otváravosti dverí	sub	1		
Obrúsenie a očistenie ocelevej zárubne	m2	1,2		

Náter oceleovej zárubne, oceleových dverí obojstranne a oceleovej žaluzie obojstranne	m2	10,3		
Demontáž pôvodných štítkov kľučky a zámku	sub	1		
Dodávka štítky a kľučky	ks	1		
Montáž štítky a kľučky	ks	1		
Dodávka a montáž zámok FAB alebo ekvivalent	ks	1		
Zhotovenie otvoru do oceleových dverí	ks	1		
Dodávka a montáž protihmyzovej vetracej mriežky	ks	1		
Rozvodňa trafostanice				
Odmastnenie stien	m2	61,3		
Výspravky omietok do 20% z výmery	m2	12,26		
Úprava ostení dverí XPS hr.30mm sklotextilná sieťka do tmelu rohovníky so sieťkou stierka KNAUF alebo ekvivalent	m2	6,5		
Zamurovanie otvoru nad dverami YTONG alebo ekvivalent hr.100mm	m2	0,8		
Dodávka a montáž rúra PVC pre vetráciu mriežku rozvodne	ks	1		
Dodávka a montáž mriežka	ks	1		
Sklotextilná sieťka do tmelu pre zamurovaný otvor stierka KNAUF alebo ekvivalent	m2	0,8		
Maľba stien primalexová alebo ekvivalent penetrácia	m2	61,3		
Maľba stien primalex alebo ekvivalent dvojnásobný náter	m2	61,3		
Obrúsenie a očistenie oceleovej ochrannej vetracej mreže resp. žaluzie nad dverami z dvoch strán	m2	1,6		
Obrúsenie a očistenie oceleových vstupných dverí do rozvodne obojstranne	m2	7,5		
Úprava oceleových pantov dverí pre sfunkčnenie otváravosti dverí	sub	1		
Obrúsenie a očistenie oceleovej zárubne	m2	1,2		
Náter oceleovej zárubne, oceleových dverí obojstranne a oceleovej žaluzie obojstranne	m2	10,3		
Demontáž pôvodných štítkov kľučky a zámku	sub	1		
Dodávka štítky a kľučky	ks	1		
Montáž štítky a kľučky	ks	1		
Dodávka a montáž zámok FAB alebo ekvivalent	ks	1		

Zhotovenie otvoru do oceľových dverí	ks	1		
Dodávka a montáž protihmyzovej vetracej mriežky	ks	1		
Presun hmôt	%	6		
Cena bez DPH:				