

ZMLUVA O DIELO č. 528/2024/CRZ-I

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

zmluva evidovaná u zhotoviteľa pod č.: 36039225/2024

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

MBB a. s.

Sídlo:

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Detková – člen predstavenstva

**Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:**

Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692

Ing. Ján Kulháný, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692

IČO:

36 039 225

DIČ:

2020093504

IČ DPH:

SK20200093504

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava

SWIF/BIC:

GIBASKBX

Č. účtu v tvare IBAN:

SK0909000000005117205838

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

Sídlo:

Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných:

Pavol Kán, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach technických:

Marcel Veselovský, prokurista

IČO:

366 45 052

DIČ:

2022116624

IČ DPH:

SK2022116624

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

SWIF/BIC:

UNCRSKBX

Č. účtu v tvare IBAN:

SK37 1111 0000 0014 2715 2008

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 11214/S

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **„Zimný štadión– úprava priestorov v átriu“** zhotoviteľom pre Objednávateľa.
- 2.2 Predmet plnenia tejto zmluvy sa bude financovať z vlastných zdrojov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber Zhotoviteľa,
 - c) realizačnej PD,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu Prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si Zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela
Lehota začatia: do **3 dní** od prevzatia staveniska
Ukončenie realizácie: do **45 dní** od prevzatia staveniska
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby realizácie stavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 3 dni, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa pri podpise tejto zmluvy. Túto skutočnosť zároveň oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: ZIMNÝ ŠTADIÓN, Hronské predmestie 4, súpisné číslo 1452, na parcelách registra "C" KN číslo 4211/1 a 4212, zapísaný na liste vlastníctva č. 4642, k. ú. Banská Bystrica

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	84 500,36 EUR
DPH 20%	16 900,07 EUR
Celková cena diela	101 400,43 EUR

Slovom: jednoštyridsaťtisíc eur 43/100

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy maximálne jednou čiastkovou faktúrou po zrealizovaní minimálne 50% ceny diela bez DPH a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči Objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou Objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre Objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje Objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak Zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností

vzniknutých na strane Zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej Zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí Objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.4 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov (minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu)**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.5 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.6 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.8 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.9 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade Objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný každú zmenu písomne oznámiť a odsúhlasiť s autorom projektu.
- 8.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - b) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s Objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje Zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.8 Zhotoviteľ do 4 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

- 8.9 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.11 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.12 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.13 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.14 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.
- 8.15 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
- 8.16 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu

zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)
 - výrobná réžia HSV 21 %
 - výrobná réžia PSV 21 %
 - správna réžia HSV 11 %
 - správna réžia PSV 11 %
 - VRN 0 % – musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny VRN)
 - Kompletizačná prirážka 0 % - musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny Kompletizačná prirážka)
 - zisk 15 %

8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými

stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

- 8.16.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.16.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.16.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena bez DPH). Túto skutočnosť Zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30.- € za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti a prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania v sadzbe rovnajúcej sa úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi,

bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 3 dní,
 - neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Táto zmluva je v súlade s § 5a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa www.mbb.sk.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas 5 ročného obdobia udržateľnosti a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
- č. 2 - Harmonogram plnenia
- č. 3 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác
- č. 4 - Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje)

V Banskej Bystrici, dňa 02.09.2024

V Banskej Bystrici, dňa 02.09.2024

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Pavol Kán
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Zuzana Detková
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zimný štadión - úprava priestorov v átriu

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica

IČO:

36645052

IČ DPH:

SK2022116624

Projektant:

Ing. Igor Pajerský

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Ingrid Lukšíková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

84 500,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	84 500,36	20,00%	16 900,07

Cena s DPH

v EUR

101 400,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zimný štadión - úprava priestorov v átriu

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 17. 6. 2024

Objednávateľ:

Projektant: Ing. Igor Pajerský

Zhotoviteľ:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing. Ingrid Lukšíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							84 500,361
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 689,329
D	1		Zemné práce				274,020
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,842	57,949	106,742
	vv		"prehĺbenie výkopu pre ležatú kanalizáciu, priem. hĺbka 600 mm"				
	vv		"z položky búranie podkl. bet " (2,46+0,5*0,5+0,6*0,6)*0,6		1,842		
2	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	1,842	6,418	11,822
3	K	162201219.S	Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	1,842	5,534	10,194
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,842	5,675	10,453
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,526	0,586	3,238
	vv		1,842*3 "Prepočítané koeficientom množstva		5,526		
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,131	42,022	131,571
	vv		1,842*1,7		3,131		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				3 212,130
7	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,338	328,472	111,024
	vv		"parapet m.č.1.06"				
	vv		0,3*1,16*0,97		0,338		
8	K	317160092.S	Keramický preklad nenosný šírky 90 mm, výšky 65-66 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	20,798	103,990
9	K	317162337	Keramický spriahnutý preklad POROTHERM KP 14,5, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	35,449	35,449
10	K	317321411.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,061	183,269	11,179
	vv		"nad zárubňami"				
	vv		0,075*0,05*1,9		0,007		
	vv		0,1*0,05*(1,3+2,1+1,2+1,3+1,3)		0,036		
	vv		Medzisúččet		0,043		
	vv		"nad priečkami výš. 2100"				
	vv		0,075*0,08*2,995		0,018		
	vv		Súččet		0,061		
11	K	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	1,389	31,161	43,283
	vv		0,05*1,9*2		0,190		
	vv		0,05*(1,3+2,1+1,2+1,3+1,3)*2		0,720		
	vv		0,08*2,995*2		0,479		
	vv		Súččet		1,389		
12	K	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	1,389	11,334	15,743
	vv		1,389		1,389		
13	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,016	1 872,646	29,962
	vv		(20,0+6,00)*0,617/1000		0,016		
14	K	34029112R	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám hr. priečky do 100 mm bet. výstužou	m	26,695	5,462	145,808
	vv		2,705*2+2,385*5+2,34*4		26,695		
15	K	34029112R2	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám bet.výstužou hr. priečky nad 100 mm	m	4,760	8,556	40,727
	vv		2,38*2		4,760		
16	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	28,695	32,677	937,667
	vv		"m.č.1.01-1.04"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		2,705*(3,665+0,18+0,53+0,16+0,455)		13,498		
	VV		2,155*(1,195+1,525+0,775)		7,532		
	VV		-0,6*1,97*2		-2,364		
	VV		0,785*2,1*2		3,297		
	VV		"m.c. 1.06, 1.07"				
	VV		1,12*1,13+1,13*1,13		2,543		
	VV		0,895*2,34*2		4,189		
	VV		Súčet		28,695		
17	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	39,276	37,123	1 458,043
	VV		5,31*2,07+5,3*2,67		25,143		
	VV		-0,9*2,32		-2,088		
	VV		-0,7*1,97*2		-2,758		
	VV		-0,8*2,32		-1,856		
	VV		3,665*2,705		9,914		
	VV		2,6*2,335		6,071		
	VV		1,2*2,345		2,814		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		
	VV		1,19*1,17*2		2,785		
	VV		1,19*2,35		2,797		
	VV		-0,9*1,97		-1,773		
	VV		Súčet		39,276		
18	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	5,610	49,778	279,255
	VV		1,48*2,38		3,522		
	VV		-0,85*2,32		-1,972		
	VV		2,7*(2,605+2,68)/2		7,135		
	VV		-1,5*2,05		-3,075		
	VV		Súčet		5,610		
D	4		Vodorovné konštrukcie				113,772
19	K	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón tr. C 16/20	m3	0,269	189,141	50,879
	VV		"pl.v reze 0,1125 m2 2x schodky"				
	VV		1,2*0,1125		0,135		
	VV		1,19*0,1125		0,134		
	VV		Súčet		0,269		
20	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,996	25,879	51,654
	VV		1,2*(0,6+0,23)		0,996		
	VV		1,19*(0,6+0,24)		1,000		
	VV		Súčet		1,996		
21	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,996	5,631	11,239
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				15 838,121
22	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	74,700	4,344	324,497
	VV		"m.c.1.01, 1.06" 9,7+65,0		74,700		
23	K	611460382.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm v dvoch vrstvách	m2	149,400	10,509	1 570,045
	VV		"m.c.1.01, 1.06" 9,7+65,0		74,700		
	VV		74,7*2 "Prepočítané koeficientom množstva		149,400		
24	K	612411121.S	Cementovanie (náter) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	56,561	0,807	45,645
	VV		56,561		56,561		
25	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	267,849	2,891	774,351
	VV		267,849		267,849		
26	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	56,561	17,456	987,329
	VV		"z pol. otčenie omietok, c. miest. podľa búracích prác"				
	VV		"steny v soc. zariadeniach - m.c. 1.06-1.12" 45,815		45,815		
	VV		"m.c.1.05 - stena s oknami 20%" 24,27*0,2		4,854		
	VV		Medzisúčet		50,669		
	VV		"prípočet"				
	VV		"stena v mieste vyb.schodov" 1,16*0,24		0,278		
	VV		"ostenie v mieste búr.parapetu" 0,305*0,96*2		0,586		
	VV		"plochy v mieste vybúr.stien"				
	VV		0,165*2,32*2		0,766		
	VV		(0,15+0,2+0,16)*2,32		1,183		
	VV		0,215*2,335*2		1,004		
	VV		0,19*2,66*2		1,011		
	VV		0,2*2,66*2		1,064		
	VV		Medzisúčet		5,892		
	VV		Súčet		56,561		
27	K	612460382.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm v dvoch vrstvách	m2	535,698	8,470	4 537,362
	VV		"m.c.1.01"				
	VV		(2,42+3,665)*2*2,65		32,251		
	VV		-0,8*1,13		-0,904		
	VV		-0,8*1,115		-0,892		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2,32		-2,088		
VV			(0,87+2,32*2)*0,125		0,689		
VV			(0,87+1,13*2)*0,05		0,157		
VV			(0,87+1,115*2)*0,175		0,543		
VV			(2,6+2,32*2)*0,23		1,665		
VV			"m.č. 1.04"				
VV			(4,945+3,665)*2*2,55		43,911		
VV			-0,8*2,32		-1,856		
VV			-1,12*1,12		-1,254		
VV			(1,195+2,33*2)*0,175		1,025		
VV			(1,195+1,12*2)*0,05		0,172		
VV			"m.č. 1.05"				
VV			(1,2+5,0*2)*2,55+(1,2+4,945*2)*2,55		56,840		
VV			-0,85*2,32		-1,972		
VV			-0,9*2,32		-2,088		
VV			-0,8*2,32		-1,856		
VV			-0,7*1,97*2		-2,758		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			(1,2+2,32*2)*0,415		2,424		
VV			(1,2+2,32*2)*0,25		1,460		
VV			(0,85+2,32*2)*0,15		0,824		
VV			"m.č. 1.06"				
VV			(12,555+4,945)*2*2,66		93,100		
VV			0,895*2,34		2,094		
VV			-1,12*1,13		-1,266		
VV			-1,16*1,13		-1,311		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			-1,15*1,13		-1,300		
VV			-1,13*1,13		-1,277		
VV			(1,19+2,35*2)*0,125*5		3,681		
VV			(1,16+2,35*2)*0,125		0,733		
VV			(1,19+2,12*2)*0,3		1,629		
VV			(1,68+0,895+2,34*2)*0,2		1,451		
VV			(2,56+2,34*2)*0,2		1,448		
VV			(2,245+2,34*2)*0,2		1,385		
VV			"m.č. 1.07"				
VV			(11,495+2,7*2)*2,5		42,238		
VV			-1,5*2,05		-3,075		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			-1,12*1,13		-1,266		
VV			-1,16*1,13		-1,311		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			-1,15*1,13		-1,300		
VV			-1,13*1,13		-1,277		
VV			-1,5*2,02		-3,030		
VV			(1,5+2,05*2)*0,225		1,260		
VV			(1,0+2,025*2)*0,33		1,667		
VV			(1,12+1,3)*2*0,205		0,992		
VV			(1,16+1,13)*2*0,205		0,939		
VV			(1,15+1,13)*2*0,205		0,935		
VV			1,13*1*0,205		0,232		
VV			"Komunik.priestor"				
VV			2,78*(2,605+2,68)/2		7,346		
VV			-1,5*2,05		-3,075		
VV			"zamur.okno" 1,13*1,13		1,277		
VV			Medzisúččet		262,120		
VV			"m.č. 1.02"				
VV			(2,69*2+1,195)*2,4		15,780		
VV			1,195*2,1		2,510		
VV			-(0,7+0,6)*1,97		-2,561		
VV			(1,195+0,9*2)*2,4		7,188		
VV			1,195*2,1		2,510		
VV			-0,6*1,97		-1,182		
VV			-0,8*1,13		-0,904		
VV			2,32*2*0,125		0,580		
VV			(0,8+1,13)*2*0,05		0,193		
VV			"m.c. 1.03"				
VV			(2,69*2+1,525)*2,4		16,572		
VV			(1,525+0,775*2)*2,1		6,458		
VV			-(0,7+0,6)*1,97		-2,561		
VV			(0,9*2+1,21)*2,4		7,224		
VV			1,21*2,1		2,541		
VV			-0,6*1,97		-1,182		
VV			-0,8*1,13		-0,904		
VV			2,32*2*0,125		0,580		
VV			(0,8+1,13)*2*0,05		0,193		
VV			Medzisúččet		53,035		
VV			"odpocet obklad m.c.1.01, 03" -47,306		-47,306		
VV			Súččet		267,849		
VV			267,849*2 'Prepočítané koeficientom množstva		535,698		
28	K	61246712R	Príprava vnútorného podkladu stien Sanier Vorspritzmörtel 205	m2	8,014	8,567	68,656
VV			"4,0 kg/m2"				
VV			"m.č. 1.01 - obvod.steny po +0,300"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(4,945+4,965*2+0,125*2+0,415+0,43)*0,53		8,464		
VV			-(1,46+2,6+0,95)*0,54		-2,705		
VV			"m.č. 1.02, 1.03 - obvod stena"				
VV			0,53*(1,6+0,125*2+2,155+0,125*2)		2,255		
VV			Súčet		8,014		
29	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	129,797	10,193	1 323,021
VV			"na murive ytong"				
VV			"m.c.1.01"				
VV			(2,42+3,665)*2,65		16,125		
VV			-0,9*2,32		-2,088		
VV			0,18*2,32		0,418		
VV			"m.č. 1.02"				
VV			(2,69*2+0,9*2+1,195)*2,4		20,100		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			1,195*2,1*2		5,019		
VV			-0,6*1,97*2		-2,364		
VV			"m.č. 1.03"				
VV			(2,69+0,9+1,185)*2,4		11,460		
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			(0,16+0,795+1,0+0,53)*2,32		5,765		
VV			(0,775*2+0,075+1,525+1,21)*2,1		9,156		
VV			-0,6*1,97*2		-2,364		
VV			"m.č. 1.04"				
VV			(2,6+0,455)*2,32		7,088		
VV			4,945*2,55		12,610		
VV			-0,8*2,32		-1,856		
VV			"m.č. 1.05"				
VV			(5,0+4,945)*2,55		25,360		
VV			-0,9*2,32		-2,088		
VV			-0,7*1,97*2		-2,758		
VV			-0,8*2,32		-1,856		
VV			1,2*2,32*2		5,568		
VV			-0,85*2,32		-1,972		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			0,415*2,32		0,963		
VV			0,785*2,1		1,649		
VV			"m.č. 1.06"				
VV			0,785*2,1		1,649		
VV			1,19*1,17*2		2,785		
VV			0,895*2,34*2		4,189		
VV			"m.č. 1.07"				
VV			1,12*1,13		1,266		
VV			2,7*2,5*2		13,500		
VV			-1,5*2,05*2		-6,150		
VV			Medzisúčet		116,643		
VV			"jestv.stena z ytongu m.č. 1.06" 4,945*2,66		13,154		
VV			Súčet		129,797		
30	K	62246011R	Príprava podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady prípravkom Antisulfat (CLEAN R581)	m2	8,064	8,547	68,923
VV			"m.č. 1.01 - obvod.steny po +0,300"				
VV			(4,945+4,965*2+0,125*2+0,415+0,43)*0,53		8,464		
VV			-(1,46+2,6+0,95)*0,53		-2,655		
VV			"m.č. 1.02, 1.03 - obvod. stena"				
VV			0,53*(1,6+0,125*2+2,155+0,125*2)		2,255		
VV			Súčet		8,064		
31	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	22,153	3,627	80,349
VV			"W2" (0,435+2,88)*2,655		8,801		
VV			4,945*2,7		13,352		
VV			Súčet		22,153		
32	K	622461092.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá minerálna roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	24,901	20,435	508,852
VV			"W1, W2" (1,915+2,88)*2,655		12,731		
VV			-0,85*2,32		-1,972		
VV			(1,0+2,32*2)*0,14		0,790		
VV			4,945*2,7		13,352		
VV			Súčet		24,901		
33	K	62246332R	Sanačná jadrová omietka stien - Sanier Wandputz hr. 20 mm	m2	8,014	21,792	174,641
VV			"4,0 kg/m2"				
VV			"m.č. 1.01 - obvod.steny po +0,300"				
VV			(4,945+4,965*2+0,125*2+0,415+0,43)*0,53		8,464		
VV			-(1,46+2,6+0,95)*0,54		-2,705		
VV			"m.č. 1.02, 1.03 - obvod. stena"				
VV			0,53*(1,6+0,125*2+2,155+0,125*2)		2,255		
VV			Súčet		8,014		
34	K	62246520R	Sanačný systém stien štuková omietka, Sanier Wandputz hr. 5 mm	m2	8,014	12,603	101,000
35	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1,484	9,935	14,744
VV			"domurov.stena medzi 1.05 a ext.chodba"				
VV			1,48*2,335		3,456		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		-0,85*2,32		-1,972		
	VV		Súčet		1,484		
36	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	24,111	57,578	1 388,263
	VV		"W1, W2" (1,915+2,88)*2,655		12,731		
	VV		-0,85*2,32		-1,972		
	VV		"W3" 4,945*2,7		13,352		
	VV		Súčet		24,111		
37	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,525	170,799	89,669
	VV		"doplnenie v mieste lež kan."				
	VV		"zmeraná plocha 2,46 m2" (2,46+0,5*0,5+0,6*0,6)*0,15		0,461		
	VV		"sondy" 0,4*0,4*0,1*4		0,064		
	VV		Súčet		0,525		
38	K	631501111.S	Náryp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	0,371	93,145	34,557
	VV		"pod podklad.betón"				
	VV		"zmeraná plocha 2,46 m2" (2,46+0,5*0,5+0,6*0,6)*0,1		0,307		
	VV		"sondy" 0,4*0,4*0,1*4		0,064		
	VV		Súčet		0,371		
39	K	632451913.S	Príplatok k cementovým poterom za prehľadanie povrchu oceľovým hladítkom	m2	53,800	1,979	106,470
	VV		"P6" 28,1		28,100		
	VV		"P2" 4,5+5,1		9,600		
	VV		"P1" 9,7		9,700		
	VV		"P4" 6,4		6,400		
	VV		Súčet		53,800		
40	K	632452133.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25 mm	m2	28,100	11,842	332,760
	VV		"P6" 28,1		28,100		
41	K	632452136.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 40 mm	m2	9,600	13,282	127,507
	VV		"P2" 4,5+5,1		9,600		
42	K	632452137.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 45 mm	m2	9,700	17,198	166,821
	VV		"P1" 9,7		9,700		
43	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 50 mm	m2	6,400	15,296	97,894
	VV		"P4" 6,4		6,400		
44	K	632452241.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 10 mm	m2	28,000	15,732	440,496
	VV		"P5" 28,0		28,000		
45	K	632452242.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 15 mm	m2	24,140	21,443	517,634
	VV		"P3" 18,5+5,64		24,140		
46	K	632452641.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2 mm	m2	88,340	9,273	819,177
	VV		"P3, P5, P6, P7" 24,14+28,0+28,1+8,1		88,340		
47	K	632452642.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 2,5 mm	m2	16,100	10,507	169,163
	VV		"P1, P4" 9,7+6,4		16,100		
48	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	8,000	76,325	610,600
	VV		"Z01-Z04" 2+2+3+1		8,000		
49	M	553310007300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	2,000	45,312	90,624
	VV		"L" 1		1,000		
	VV		"P" 1		1,000	4	
	VV		Súčet		2,000		
50	M	553310007110	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x115 mm	ks	2,000	45,108	90,216
	VV		"L" 1		1,000		
	VV		"P" 1		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
51	M	553310007710	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x115 mm	ks	3,000	43,767	131,301
	VV		"L" 1		1,000		
	VV		"P" 2		2,000		
	VV		Súčet		3,000		
52	M	553310007510	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x115 mm	ks	1,000	45,554	45,554
	VV		"L" 1		1,000		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 213,833
53	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	154,518	4,560	704,602
	VV		"úpravy stropov a stien - plocha miestnosti" 147,70		147,700		
	VV		"pre zateplenie" 0,7*(2,88+1,915+4,945)		6,818		
	VV		Súčet		154,518		
54	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	170,000	6,191	1 052,470
	VV		170,0		170,000		
55	K	952903011	Čistenie stien stlačeným vzduchom od prachu	m2	273,212	1,202	328,401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"výmera z položky omietky stropov"				
	VV		"m.c.1.01, 1.06" 9,7+65,0		74,700		
	VV		"výmera z položky omietky stien"				
	VV		262,12+53,035		315,155		
	VV		"odpočet nové steny"				
	VV		-116,643		-116,643		
	VV		Súčet		273,212		
56	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, piných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	0,698	4,236	2,957
	VV		"podmurovanie výlevky"				
	VV		(0,45+0,55*2)*0,45		0,698		
57	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	12,479	34,341	428,541
	VV		"steny v soc. zariadeniach"				
	VV		0,165*5,0*2,75		2,269		
	VV		-0,165*0,6*1,97*3		-0,585		
	VV		0,155*1,185*2,30		0,422		
	VV		0,180*1,185*2,30		0,491		
	VV		0,16*2,74*2,75		1,206		
	VV		0,16*1,895*2*2,30		1,395		
	VV		-0,16*0,6*1,97*4		-0,756		
	VV		0,2*1,895*2,75		1,042		
	VV		0,17*(1,13+1,1)*2,3		0,872		
	VV		0,215*2,6*2,425		1,356		
	VV		"m.č.1.02-1.04"				
	VV		0,19*4,945*2,66		2,499		
	VV		-0,19*1,0*0,61		-0,116		
	VV		-0,19*0,8*1,97		-0,299		
	VV		0,2*4,945*2,675		2,646		
	VV		-0,2*0,8*1,97		-0,315		
	VV		"ok.parapet" 0,305*1,19*0,97		0,352		
	VV		Súčet		12,479		
58	K	965042131.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,696	176,219	122,648
	VV		"m.č.1.07 až 1.13"				
	VV		(4,8+1,0+1,2+5,5+1,1*2+1,5)*0,024		0,389		
	VV		"podkladný betón v soc zar."				
	VV		"zmeraná plocha 2,46 m2" (2,46+0,5*0,5+0,6*0,6)*0,1		0,307		
	VV		Súčet		0,696		
59	K	965042221.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,093	169,895	15,800
	VV		"schod. stupne, pl. v reze 0,08m2" 1,16*0,08		0,093		
60	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	43,400	8,621	374,151
	VV		"1.06a, b" 4,9+3,4		8,300		
	VV		"m.c.1.02, 1.04" 8,1+27,0		35,100		
	VV		Súčet		43,400		
61	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	17,180	3,114	53,499
	VV		"m.č.1.07 až 1.13"				
	VV		4,8+1,0+1,2+5,5+1,1*2+1,5		16,200		
	VV		"m.č.1.03 schody" 1,16*0,845		0,980		
	VV		Súčet		17,180		
62	K	967031732.S	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,689	11,611	8,000
	VV		"ostenie okna" 0,305*1,13*2		0,689		
63	K	968061112.S	Vývesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	8,000	0,627	5,016
	VV		"m.č.1.02-1.04" 4*2		8,000		
64	K	968061125.S	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	13,000	0,892	11,596
	VV		"m.c. 1.06a,b - 2x dvojkr.dvere" 2*2		4,000		
	VV		"v soc. zariadeniach" 3+4		7,000		
	VV		"m.c.1.02-1.04" 2		2,000		
	VV		Súčet		13,000		
65	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	5,569	6,217	34,622
	VV		1,19*1,17*4		5,569		
	VV		Súčet		5,569		
66	K	968062745.S	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	6,924	3,302	22,863
	VV		"2x dvojkridl.dvere s nadsvetl."				
	VV		1,48*2,36		3,493		
	VV		1,46*2,35		3,431		
	VV		Súčet		6,924		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	968071112.S	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	1,000	0,951	0,951
68	K	968072244.S	Vybúrание kovových rámov okien jednoduchých plochy do 1 m2, -0,06500t	m2	0,610	12,453	7,596
	VV		"m.č. 1.02-1.04" 1,0*0,61		0,610		
69	K	968072455.S	Vybúrание kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	14,926	32,042	478,259
	VV		"v soc. zariadeniach" 0,6*1,97*(3+4)		8,274		
	VV		"m.c. 1.01" 0,95*2,025		1,924		
	VV		"m.č. 1.02-1.04" 0,8*1,97*3		4,728		
	VV		Súčet		14,926		
70	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t pre spätné použitie	m	4,560	8,178	37,292
	VV		(1,15+1,13)*2		4,560		
71	K	968081116.S	Demontáž plastovej vchodovej steny, 1 bm obvodu - 0,012t	m	10,600	7,932	84,079
	VV		(2,7+2,6)*2		10,600		
72	K	968081125.S	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t	ks	3,000	1,384	4,152
	VV		"m.č. 1.05" 2+1		3,000		
73	K	968082456.S	Vybúrание plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t	m2	2,691	9,558	25,721
	VV		"m.č. 1.05" 1,38*1,95		2,691		
74	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	78,302	3,879	303,733
	VV		"stien v soc. zariadeniach"				
	VV		"m.c. 1.06"				
	VV		(5,0+1,56*2)*2,7		21,924		
	VV		-1,48*2,36		-3,493		
	VV		-1,46*2,35		-3,431		
	VV		"ost.pod prievl." (1,48+2,36*2)*0,4+(1,46+2,35*2)*0,4		4,944		
	VV		"1.07-1.12"				
	VV		(3,24+1,01)*2,675		11,369		
	VV		-2,6*2,335		-6,071		
	VV		-0,8*1,13		-0,904		
	VV		(2,6+2,335*2)*0,2		1,454		
	VV		(0,87+2,345*2)*0,125		0,695		
	VV		(0,8+1,13*2)*0,05		0,153		
	VV		1,1*2,675-0,8*1,13		2,039		
	VV		(0,875+2,345*2)*0,125		0,696		
	VV		(0,8+1,13*2)*0,05		0,153		
	VV		1,13*2,675-0,8*1,115		2,131		
	VV		(0,8+1,115*2)*0,175		0,530		
	VV		(3,24+1,25)*2,675		12,011		
	VV		-0,8*1,13		-0,904		
	VV		(2,6+2,335*2)*0,23		1,672		
	VV		(0,865+2,345*2)*0,125		0,694		
	VV		(0,8+1,13*2)*0,05		0,153		
	VV		Medzisúččet		45,815		
	VV		"m.č. 1.01 - obvod steny po +0,300"				
	VV		(4,945+4,965*2+0,125*2+0,415+0,43)*0,54		8,624		
	VV		-(1,46+2,6+0,95)*0,54		-2,705		
	VV		Medzisúččet		5,919		
	VV		"m.č. 1.02, 1.03 - obvod. stena"				
	VV		0,54*(1,6+0,125*2+2,155+0,125*2)		2,298		
	VV		Medzisúččet		2,298		
	VV		"m.c. 1.05 - stena s oknami"				
	VV		11,585*2,595		30,063		
	VV		-0,95*2,05		-1,948		
	VV		-1,12*1,13*2		-2,531		
	VV		-1,16*2,095		-2,430		
	VV		-1,15*1,13*2		-2,599		
	VV		(1,12+1,13)*2*0,205*2		1,845		
	VV		(1,15+1,13)*2*0,205*2		1,870		
	VV		Medzisúččet		24,270		
	VV		Súčet		78,302		
75	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	13,824	5,738	79,322
	VV		"v soc. zariadeniach"				
	VV		"m.c. 1.06 sokel"				
	VV		0,15*(5,0+0,4*2)		0,870		
	VV		"m.č. 1.10" 2,6*1,5		3,900		
	VV		"obvod.stena"				
	VV		"m.c. 1.09" (1,1*1,8-0,8*0,585)+0,175*0,585*2		1,717		
	VV		"m.c. 1.12" (1,13*1,5-0,8*0,27)+(0,175*0,27*2+0,8*0,175)		1,714		
	VV		"kapotáž" (0,31+0,14)*1,13		0,509		
	VV		"sokličky pod oknami predsieni"				
	VV		0,15*(1,31+0,495+0,125)		0,290		
	VV		0,15*(1,48+0,495+0,125)		0,315		
	VV		Medzisúččet		9,315		
	VV		"sokel m.č. 1.01"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			((4,965+4,495+0,415+0,430+0,125+0,22)*2- (1,46+0,785))*0,15		2,858		
			"parapety m.č. 1.05" 0,205*(1,12*2+1,15*2+1,13*2)		1,394		
			"sokel pri plast.dverách 1.05" (2,7-1,5+0,255*2)*0,15		0,257		
			Súčet		13,824		
76	K	978065011	Odstránenie polystyrénových kaziet hrúbky 10 mm, zo stropu -0,01841t	m2	22,318	3,552	79,274
			"m.c. 1.01" 4,965*4,495		22,318		
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,734	20,009	795,038
			"stavebná časť" 38,457		38,457		
			"UK" 0,750		0,750		
			"ZTI" 0,527		0,527		
			Súčet		39,734		
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	198,670	0,526	104,500
			"stavebná časť" 38,457		38,457		
			"UK" 0,750		0,750		
			"ZTI" 0,527		0,527		
			Súčet		39,734		
			39,734*5 "Prepočítané koeficientom množstva"		198,670		
79	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,207	15,758	617,824
			39,207		39,207		
80	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	39,207	87,508	3 430,926
			39,207		39,207		
D	99		Presun hmôt HSV				1 037,453
81	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	19,981	51,922	1 037,453
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 237,062
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				182,808
82	K	71141131R	Izolácia proti povrch. vode, stierka hydroizol. bitúmenová, K 100 schwarz (BLOCK B786 TERRA SLIM) vodorov.	m2	15,328	11,632	178,295
			"m.č. 1.01-1.03"				
			3,665*1,17		4,288		
			4,5+5,1		9,600		
			"sondy" 0,6*0,6*4		1,440		
			Súčet		15,328		
83	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,609	2,805	4,513
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				4 676,097
84	K	721001	Zdravotechnické inštalácie - nové konštrukcie /vid' samostatný rozpočet/	kpl	1,000	3 712,746	3 712,746
85	K	721002	Zdravotechnické inštalácie - demontáže /vid' samostatný rozpočet/	kpl	1,000	963,351	963,351
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				9 503,804
86	K	731002	Ústredné vykurovanie /vid' samostatný rozpočet/	kpl	1,000	9 503,804	9 503,804
D	762		Konštrukcie tesárske				17,675
87	K	762213811.S	Demontáž schodov s podstupnicami š. do 1,50 m - 0,30000 t	m	1,360	12,374	16,829
			"schody m.c. 1.01" 1,36		1,360		
88	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,160	5,289	0,846
D	763		Konštrukcie - drevostavby				6 001,807
89	K	763119210.S	SDK - základný penetračný náter	m2	60,838	1,293	78,664
			"SDK strop+stena 1.07" 32,1+11,495*2,5		60,838		
90	K	763119521.S	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	4,721	4,382	20,687
			"priečka medzi 1.06a a 1.06b" 1,56*2,70		4,212		
			"kapotáž UK" 1,13*(0,31+0,14)		0,509		
			Súčet		4,721		
91	K	763119621.S	Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, jednoduché opláštenie, -0,01826t	m2	4,051	1,771	7,174
			"SDK na oknách"				
			1,12*1,13		1,266		
			1,19*1,17*2		2,785		
			Súčet		4,051		
92	K	763129521.S	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	55,268	3,588	198,302
			"m.c. 1.03" 5,525*2,66		14,697		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"m.c.1.04" (5,155*2+4,83)*2,675		40,500		
	VV		(1,37+2,35*2)*0,2		1,214		
	VV		(2,125+2,35*2)*0,2		1,365		
	VV		-1,14*1,1*2		-2,508		
	VV		Súčet		55,268		
93	K	763132220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej ocefovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	32,100	39,990	1 283,679
	VV		"m.c.1.07" 32,1		32,100		
94	K	763135035	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Gypstone Base biela	m2	40,900	82,881	3 389,833
	VV		"m.c.1.02-1.05"				
	VV		4,5+5,1+18,5+12,8		40,900		
95	K	763147112.S	Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, doska protipožiarna 15 mm	m2	30,692	27,245	836,204
	VV		"m.č.1.07"				
	VV		11,495*2,67		30,692		
96	K	763161510.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm	m	10,930	11,686	127,728
	VV		"1.03 v rohu" 2,32		2,320		
	VV		"1.04 pod stropom v rohu" 4,945+3,665		8,610		
	VV		Súčet		10,930		
97	M	590110002800.S	Doska sadrokartónová impregnovaná H2, hr. 12,5 mm	m2	1,183	6,287	7,438
	VV		2,32*0,51 "Prepočítané koeficientom množstva"		1,183		
98	M	590110002000.S	Doska sadrokartónová štandardná A, hr. 12,5 mm	m2	4,391	4,645	20,396
	VV		"1.04 pod stropom v rohu" (4,945+3,665)*0,5		4,305		
	VV		4,305*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		4,391		
99	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	53,371	0,594	31,702
	D	766	Konštrukcie stolárske				9 136,540
100	K	766411811.S	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2, - 0,02465t	m2	49,873	6,159	307,168
	VV		"drevený obklad"				
	VV		"m.c.1.01" 1,36*2,66		3,618		
	VV		"m.č.1.03"				
	VV		5,525*2,66		14,697		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		(2,485+2,335*2)*0,2		1,431		
	VV		(0,89+2,335*2)*0,2		1,112		
	VV		0,3*2,66		0,798		
	VV		0,32*2,66		0,851		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		5,155*2,675		13,790		
	VV		(1,37+2,35*2)*0,2		1,214		
	VV		(2,125+2,35*2)*0,2		1,365		
	VV		(0,225+0,57+0,755+0,24)*2,675		4,788		
	VV		Medzisúčet		42,088		
	VV		"debnenie OSB" 3,0*2,595		7,785		
	VV		Súčet		49,873		
101	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien podkladových roštov, - 0,00800t	m2	47,728	1,681	80,231
	VV		"m.c.1.01" 1,36*2,66		3,618		
	VV		"m.č.1.03"				
	VV		5,525*2,66		14,697		
	VV		-0,8*1,97		-1,576		
	VV		(2,485+2,335*2)*0,2		1,431		
	VV		(0,89+2,335*2)*0,2		1,112		
	VV		0,3*2,66		0,798		
	VV		0,32*2,66*2		1,702		
	VV		"m.č.1.04"				
	VV		5,155*2,675		13,790		
	VV		(1,37+2,35*2)*0,2		1,214		
	VV		(2,125+2,35*2)*0,2		1,365		
	VV		(0,225+0,57+0,755+0,24)*2,675*2		9,577		
	VV		Súčet		47,728		
102	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	4,720	11,665	55,059
	VV		"pôvodné demonťované okno" (1,19+1,17)*2		4,720		
103	K	766621R1	Montáž a dodávka okna plastového 1190x1170 mm pol. 01	ks	1,000	503,915	503,915
104	K	766621R2	Montáž a dodávka okna plastového, izol.dvojsklo, 1160x1170 mm pol. 02	ks	1,000	512,502	512,502
105	K	766641161.S	Montáž a dodávka dverí plastových, vchodových, jednokr. s nadsvetl., 1000x2320 mm pol. 05	ks	1,000	1 815,766	1 815,766
106	K	76664116R4	Montáž a dodávka dverí plastových, vchodových, 1500x2050 mm, panikove kov., pol.04	ks	1,000	2 270,648	2 270,648
107	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	29,709	237,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"pol. D01-D04"				
	VV		2+2+3+1		8,000		
108	M	611610002900.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné, vrát. kovania	ks	8,000	268,711	2 149,688
	VV		"600x1970 - L 1ks+P 1ks" 2		2,000		
	VV		"700x1970 - L 1ks+P 1ks" 2		2,000		
	VV		"800x1970 - L 1ks" 1		1,000		
	VV		"900x1970 - L 1ks+P 2ks" 3		3,000		
	VV		Súčet		8,000		
109	K	766662152.S	Montáž nadsvetlíka výšky do 500 mm	ks	2,000	11,799	23,598
110	M	6111100910R1	Nadsvetlík drevený pevný 1000x300 mm, jednod. zasklenie pol. D05	ks	1,000	206,387	206,387
111	M	6111100910R2	Nadsvetlík drevený pevný 900x300 mm, jednod. zasklenie pol. D06	ks	1,000	226,249	226,249
112	K	766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 25 kg	ks	6,000	12,459	74,754
	VV		2+3+1		6,000		
113	M	549170000500.S	Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	ks	6,000	39,414	236,484
114	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	8,000	13,344	106,752
	VV		"nové okná" 2*2		4,000		
	VV		"k pôv.oknám" 2*2		4,000		
	VV		Súčet		8,000		
115	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 100 mm, komôrková vnútorná, biela	m	4,740	9,960	47,210
	VV		1,19+1,17+1,19*2		4,740		
116	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, biela	m	4,740	16,433	77,892
	VV		1,19+1,17+1,19*2		4,740		
117	K	766695212.S	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	6,000	10,499	62,994
	VV		"D01, D03, D04" 2+3+1		6,000		
118	M	611890003500	Prah dverný, dĺžka 710 mm, šírka 100 mm	ks	2,000	10,663	21,326
119	M	611890003900	Prah dverný, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm	ks	3,000	12,043	36,129
120	M	611890004300	Prah dverný, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm	ks	1,000	16,137	16,137
121	K	766811801.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, spodnej skrinky -0,0130t	ks	2,000	4,412	8,824
122	K	766811802.S	Demontáž kuchynskej linky drevenej, hornej skrinky -0,01000t	ks	2,000	4,461	8,922
123	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	81,021	0,620	50,233
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 531,708
124	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	31,280	9,500	297,160
	VV		"m.c.1.05" 11,585*2,7		31,280		
125	K	76764652R3	Montáž a dodávka dverí Al, dvojkridl., 1500x2050 mm, dvojsklo bezp., panikove kovanie, pol.03	ks	1,000	2 118,858	2 118,858
126	K	76766211R	Demontáž mreží pevných skrutkovaním	m2	6,419	13,982	89,750
	VV		1,12*1,13		1,266		
	VV		1,15*1,13*2		2,599		
	VV		1,13*1,13*2		2,554		
	VV		Súčet		6,419		
127	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,334	1,066	25,940
D 775			Podlahy vlysové a parketové				310,774
128	K	775411820.S	Demontáž soklíkov alebo lišt pripevnených skrutkami, -0,00100t	m	36,135	2,035	73,535
	VV		"m.č.1.01"				
	VV		(4,965+4,495+0,415+0,125+0,22)*2-(1,46+0,785)		18,195		
	VV		"m.č.1.03" 5,335+0,415*2+0,125*4		6,665		
	VV		"m.c.1.05" 11,585+2,7-(0,95+1,16+0,9)		11,275		
	VV		Súčet		36,135		
129	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane lišt -0,0150t	m2	86,000	2,724	234,264
	VV		"m.c.1.01" 26,10		26,100		
	VV		"m.č.1.03" 28,2		28,200		
	VV		"m.č.1.05" 31,7		31,700		
	VV		Súčet		86,000		
130	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	2,874	1,035	2,975
D 776			Podlahy povlakové				6 733,774

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
131	K	776220110.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	4,780	5,184	24,780
	VV		1,2*2+1,19*2		4,780		
132	K	776220200.S	Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	4,780	3,571	17,069
	VV		1,2*2+1,19*2		4,780		
133	K	776270117.S	Lepenie schodových hrán	m	4,780	3,083	14,737
	VV		1,2*2+1,19*2		4,780		
134	M	597590000400.S	Schodová hrana	m	4,876	6,559	31,982
	VV		4,78*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		4,876		
135	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	47,220	7,363	347,681
	VV		"m č. 1.01" 12,9-0,9		12,000		
	VV		"m č. 1.04" (4,945+3,665+0,125)*2-0,8		16,670		
	VV		"m č. 1.05" 22,5-(0,85+0,9+0,7*2+0,8)		18,550		
	VV		Súčet		47,220		
136	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	27,000	3,233	87,291
	VV		"m.c.1.04 textilná" 27,0		27,000		
137	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	43,400	4,135	179,459
	VV		"1.06a, b" 4,9+3,4		8,300		
	VV		"m.c.1.02, 1.04" 8,1+27,0		35,100		
	VV		Súčet		43,400		
138	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	24,800	3,244	80,451
	VV		"P8" 29,6-(1,5*2+0,9*2)		24,800		
139	K	776591010.S	Lepenie gumovej podlahoviny hrúbky nad 5 mm	m2	32,100	11,439	367,192
140	M	28417000311R	Podlaha gumová hr. 10 mm	m2	37,636	79,458	2 990,481
	VV		32,1+29,6*0,15		36,540		
	VV		36,54*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		37,636		
141	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	41,000	11,957	490,237
	VV		"P1, P3, P4"				
	VV		9,7+18,5+12,8		41,000		
142	M	28411000060R	Podlaha PVC záťažová, hr. 3,2 mm	m2	49,150	42,341	2 081,060
	VV		"P1, P3, P4"				
	VV		9,7+18,5+12,8		41,000		
	VV		"sokel" 47,22*0,1		4,722		
	VV		"schody"				
	VV		1,2*(0,6+0,23)+1,19*(0,6+0,24)		1,996		
	VV		Súčet		47,718		
	VV		47,718*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		49,150		
143	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	61,012	0,350	21,354
D 781			Obklady				2 764,298
144	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	47,545	23,392	1 112,173
	VV		"m č.1.02"				
	VV		(2,69+1,195)*2*2,1		16,317		
	VV		-(0,7+0,6)*1,97		-2,561		
	VV		(1,195+0,9)*2*2,1		8,799		
	VV		1,195*0,075		0,090		
	VV		-0,6*1,97		-1,182		
	VV		-0,8*0,91		-0,728		
	VV		2,1*2*0,125		0,525		
	VV		(0,8+0,91*2)*0,05		0,131		
	VV		"m.c.1.03"				
	VV		(2,69+1,525+0,775)*2*2,1		20,958		
	VV		0,775*0,075		0,058		
	VV		-(0,7+0,6)*1,97		-2,561		
	VV		(0,9+1,21)*2*2,1		8,862		
	VV		1,21*0,075		0,091		
	VV		-0,6*1,97		-1,182		
	VV		-0,8*0,91		-0,728		
	VV		2,1*2*0,125		0,525		
	VV		(0,8+0,91*2)*0,05		0,131		
	VV		Súčet		47,545		
145	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	49,447	32,339	1 599,067
	VV		47,545*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		49,447		
146	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	24,898	2,131	53,058
D 783			Nátery				104,315
147	K	783225100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	7,949	13,123	104,315

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"zárubne"				
VV			"Z01" (0,7+1,97*2)*(0,1+0,05*2)*2		1,856		
VV			"Z02" (0,6+1,97*2)*(0,115+0,05*2)*2		1,952		
VV			"Z03" (0,9+1,97*2)*(0,115+0,05*2)*3		3,122		
VV			"Z04" (0,8+1,97*2)*(0,115+0,05*2)		1,019		
VV			Súčet		7,949		
D	784		Maľby				2 273,462
148	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m; - 0,0003 t	m2	221,422	1,487	329,255
VV			"stropy v soc. zariadeniach"				
VV			4,9+3,4+4,8+1,0+1,2+5,5+1,1*2+1,5		24,500		
VV			Medzisúčet		24,500		
VV			"m.c. 1.01 - obvod steny od +0,300"				
VV			(4,945+4,965*2)*2,66		39,568		
VV			-1,46*2,35		-3,431		
VV			-2,6*2,335		-6,071		
VV			-1,12*1,12		-1,254		
VV			-0,95*2,025		-1,924		
VV			(1,46+2,35*2)*0,415		2,556		
VV			(1,195+2,335*2)*0,125		0,733		
VV			1,12*4*0,05		0,224		
VV			(1,15+1,245)*2*0,125		0,599		
VV			(0,95+2,025*2)*0,43		2,150		
VV			"odpocet úpravy po +0,300 - otlicenie" -5,919		-5,919		
VV			"stena s oblúk otvorom"				
VV			4,945*2,66		13,154		
VV			-0,785*2,1		-1,649		
VV			(0,785+2,1*2)*0,22		1,097		
VV			Medzisúčet		39,833		
VV			"strop m.c. 1.01" 4,965*4,495		22,318		
VV			Medzisúčet		22,318		
VV			"m.c. 1.02-1.04 - stropy" 4,945*(1,6+5,335+5,23)		60,156		
VV			"m.c. 1.02-1.04 - steny"				
VV			"1.02" (4,945+1,6*2)*2,66		21,666		
VV			-0,785*2,1		-1,649		
VV			-1,12*1,13		-1,266		
VV			(1,19+2,335*2)*0,125		0,733		
VV			(1,19+1,17*2)*0,05		0,177		
VV			"1.03" 5,335*2*2,66		28,382		
VV			-(1,12*1,13+1,16*2,095+1,15*1,13)		-4,995		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			(1,19+2,335*2)*0,125*2		1,465		
VV			(1,16+2,095*2)*0,4		2,140		
VV			(1,19+1,17*2)*0,05*2		0,353		
VV			(2,485+2,335*2)*0,2		1,431		
VV			(0,89+2,335)*0,2		0,645		
VV			"odpocet otlicená plocha" -2,298		-2,298		
VV			"1.04" 5,23*2,675*2		27,981		
VV			-(1,15*1,13+1,13*1,13*2)		-3,853		
VV			(1,14+2,35*2)*0,125*3		2,190		
VV			(1,14+1,13*2)*0,05*3		0,510		
VV			(1,37+2,35*2)*0,2		1,214		
VV			(2,125+2,35*2)*0,2		1,365		
VV			Súčet		221,422		
149	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	342,549	1,666	570,687
VV			"stropy m.c. 1.01, 1.06" 9,7+65,0		74,700		
VV			"steny" 267,849		267,849		
VV			Súčet		342,549		
150	K	784426510	Maľby silikátové JUB Jupol Bio Silicate ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	403,387	3,262	1 315,848
VV			"stropy m.c. 1.01, 1.06" 9,7+65,0		74,700		
VV			"steny" 267,849		267,849		
VV			"SDK strop+stena 1.07" 32,1+11,495*2,5		60,838		
VV			Súčet		403,387		
151	K	784496600.S	Maľby protiplesňovou farbou dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrnný podklad do výšky 5,00 m	m2	16,200	3,560	57,672
VV			"stropy v soc. zariadeniach"				
VV			4,8+1,0+1,2+5,5+1,1*2+1,5		16,200		
D	M		Práce a dodávky M				10 573,970
D	21-M		Elektromontáže				10 573,970
152	K	210001	Elektromontáže /viď samostatný rozpočet/	kpl	1,000	10 573,970	10 573,970

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZIMNÝ ŠTADIÓN - ÚPRAVA PRIESTOROV V ÁTRIU HRONSKÉ PREDMESTIE 1452/4 B. BYSTRICA
Objekt ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s r.o., Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Ing. Jaroslav MUNDIER

Dátum: 27. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

134,667

1

Zemné práce

134,667

1	5834118100	Kamenivo drevné drobné 0-4 b	t	1,663	14,790	24,596
		11*0,6*0,15*1,6796		1,663		
2	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu 0,6*11*0,45	m3	2,970	14,922	44,318
				2,970		
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny 0,6*0,25*11	m3	1,650	18,098	29,862
				1,650		

4

Vodorovné konštrukcie

4	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 0,6*11*0,15	m3	0,990	36,254	35,891
				0,990		

PSV

Práce a dodávky PSV

3 578,079

713

Izolácie tepelné

206,892

5	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	25,000	2,405	60,125
6	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	8,000	2,653	21,224
7	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	6,000	2,707	16,242
8	2837713010	MIRELON lepidlo na spoje	kg	0,250	8,270	2,068
9	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	29,963	0,210
10	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	1,170	5,850
11	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	0,372	1,860
12	2837710300	Izolácia potrubia- 22/ 9" MIRELON	m	3,000	0,507	1,521
13	28377112788	Izolácia potrubia- 22/20" MIRELON	m	3,000	1,640	4,920
14	2837710600	Izolácia potrubia- 28/ 9" MIRELON	m	6,000	0,537	3,222
15	283771127900	Izolácia potrubia- 28/25" MIRELON	m	6,000	3,717	22,302
16	2837710900	Izolácia potrubia- 35/ 9" MIRELON	m	11,000	0,682	42,768
17	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	0,592	41,522	24,581

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

715,535

18	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	2,000	28,026	56,052
19	721170902	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	ks	2,000	10,211	20,422
20	721170963	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 75	ks	1,000	13,102	13,102
21	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,000	16,104	32,208
22	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	3,000	15,028	45,084
23	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	6,000	25,712	154,272
24	7211711512	Potrubie z HT systém - polypropylén odpadové hrdlové D 40 mm	m	2,000	12,375	24,750
25	7211711514	Potrubie z HT systém - polypropylén odpadové hrdlové D 50 mm	m	1,000	15,284	15,284
26	721171451	Potrubie z rúr PP - WAVIN SiTech+ - príplatok za čistiaku tvarovku	m	1,000	19,875	19,875
27	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,571	5,142
28	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,010	3,010
29	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	1,000	3,403	3,403
30	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,869	11,607
31	721212318	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou HL 510 NPrG	ks	1,000	120,947	120,947
32	7212290971	ÚPRAVA KANALIZAČNEHO POTRUBIA POD STROPOM	KPL	1,000	178,548	178,548
33	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch voľou do DN 125	m	15,000	0,723	10,845
34	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,037	26,583	0,984

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 417,346

35	722172622.2	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 20,0x2,5 v kotúčoch	m	6,000	13,008	78,048
36	722172622.1	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 18,0x2,25 v kotúčoch	m	10,000	10,527	105,270
37	722172623	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 26,0x3,0 v kotúčoch	m	12,000	15,452	165,424
38	722172624	Potrúbie z rúr HERZ, PLASTHLINÍK rúrka D 32,0x3,0 v kotúčoch	m	11,000	26,833	295,163
39	722172640	Nástenka, DN 1/2"	m	7,000	7,653	53,571
40	722172642	Kolenový prechod k hydrantu, D32/ 1"	m	1,000	17,716	17,716
41	722172725	materiál na upevnenie potrubia	ks	30,000	2,971	89,130
42	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	7,000	6,982	48,734
43	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	7,354	7,354
44	722220114	Montážna lišta pre nástenky	ks	7,000	1,179	8,253
45	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0 6, ventilov G 1/2	ks	8,000	9,026	72,208
46	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0 6, ventilov G 3/4	ks	2,000	2,047	4,094
47	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák, vypúšť., odvodňov., kohút plniaceho, vypúšťacieho PN 0 6, ventilov G 1	ks	2,000	2,113	4,226
48	722259120	Požiarne príslušenstvo - montáž hadicových navijákov D 25	ks	1,000	1,021	1,021
49	722259122	Požiarne príslušenstvo - Dodávka hadicových navijákov D 25	ks	1,000	338,821	338,821
50	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	39,000	1,696	66,144
51	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	39,000	1,030	40,170
52	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,099	20,196	1,999

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

36,925

1 238,305

53	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	2,000	36,925	73,850
54	642340000700	Kombinované WC keramické REKORD s hlbokým splachovaním, rozmer 360x625 mm, 3/6 l, odpad zvislý, KOLO	ks	2,000	101,169	202,338
55	554330001400	Záchodové sedadlo REKORD tvrdé z duroplastu, závesy kovové, KOLO	ks	2,000	31,325	62,650
56	72511931121	SÚPRAVA NA UPEVNENIE WC a VÁYLEVKY- biele, MAK 10	súb.	3,000	3,157	9,471
57	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	18,127	18,127
58	642510000300	Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA	ks	1,000	128,211	128,211
59	725129215	Montáž tlakového splachovača pisoára	súb.	1,000	11,591	11,591
60	725129216	Tlakový splachovač pisoára - SHELL	súb.	1,000	87,720	87,720
61	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	30,603	61,206
62	725219731	Umývadlo 550x465 - biele	ks	2,000	59,657	119,314
63	725219738	Sifón k umývadlám nerezový	ks	2,000	17,887	35,774
64	64201379311	CREAVIT výlevka -	ks	1,000	95,989	95,989
65	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	28,751	28,751
66	725342300	Rohový ventil TE 67, 1/2/3/8" s flexi hadicou, PRE WC	súb.	3,000	8,813	26,439
67	725819302	Ventil TE 66 1/2 pre Umývadlo	súb.	4,000	5,277	21,108
68	72582921	Flexi hadica k umývadiu	ks	4,000	3,394	13,576
69	725829212	Batéria umývadlová stojánková	ks	2,000	67,632	135,264
70	7258292161	Batéria páková vaňová nástenná, pre výlevku AQUALINE DOTTA	ks	1,000	74,067	74,067
71	725839211	Montáž batérie vaňovej stojánkovej dvojdielovej	súb.	1,000	8,254	8,254
72	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300x300mm pre stáčacie miesta	ks	2,000	11,167	22,334
73	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	l	0,091	24,959	2,271

Celkom

3 712,746

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZIMNÝ ŠTADIÓN - ÚPRAVA PRIESTORU V ÁTRIU, HRONSKÉ PREDMESTIE 1452/4, B. BYSTRICA
Objekt DEMONTAZE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

Miesto: Banská Bystrica

Spracoval: Ing. Jaroslav MUNDIER

Dátum: 28. 6. 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
---	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	10,000	5,024	50,240
2	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do DN 75, -0,00210 t	m	5,000	0,309	1,545
3	721210817	Demontáž vpusťu vaňového DN 70, -0,01218t	ks	2,000	4,070	8,140
4	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,000	58,695	117,390
5	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,000	52,416	104,832

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	2,045	20,450
7	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	13,000	0,643	8,359
8	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	3,000	0,856	2,568
9	722290824	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 36 m	t	3,032	72,416	219,565

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

10	725110814	Demontáž zachoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t	súb.	2,000	6,077	12,154
11	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	5,112	10,224
12	725330820	Demontáž vylevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, dlturvitovej, -0,03470t	súb.	1,000	8,251	8,251
13	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000	11,500	11,500
14	725590813	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 24 m	t	5,164	71,334	368,369
15	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	3,443	6,886
16	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	2,000	3,290	6,580
17	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	2,000	2,022	4,044
18	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadliá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,127	2,254

Celkom

963,351

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: zimny stadion uprava atrie B.Bystrica

Objekt:

JKSO:

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica

Dátum: 18.6.2024

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

1	713	713110002	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	M	20,000	2,664	53,280
2	713	713110004	TEPELNÁ IZOL POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 3/4"	M	16,000	2,705	43,280
3	713	713110006	TEPELNÁ IZOL POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4"	M	4,000	2,921	11,684
4	713	713110012	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	KS	1,000	17,439	17,439
5	713	713110014	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	M	20,000	0,979	19,580
6	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,950	1,398	2,726

731

Ústredné kúrenie, kotolne

7	731	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	24,000	16,183	388,392
8	731	7311100021	HYDRAUL.VYREGULOVANIE POČAS VYKUROVACEJ SKÚŠKY	HOD	2,000	15,413	30,826
9	731	731110005	DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEHO VYKUROVANIA	HOD	45,000	15,953	717,885
10	731	731110011	ÚPRAVA JESTV. POTRUBIA	HOD	20,000	24,113	482,260
11	731	731110012	VYPUSTENIE A NAPUSTENIE SÚSTAVY	HOD	6,000	8,908	53,448

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

12	731	733111102	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 10	m	25,000	13,531	338,275
13	731	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	46,000	14,172	651,912
14	731	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	35,000	13,160	460,600
15	731	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	13,000	17,685	229,905
16	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	46,000	22,556	1 037,576
17	731	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	165,000	0,666	109,890
18	731	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	6,000	8,842	53,052
19	731	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	14,000	10,192	142,688
20	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,100	28,943	60,780

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

21	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	1,429	4,287
22	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	22,000	4,131	90,882
23	731	734222808	Herz-termostatická hlavica	KUS	11,000	30,737	338,107
24	731	734222810	Ventily reg. záv. Herz -TS-90V priame G 3/8 s prednast.	KUS	3,000	23,878	71,634
25	731	734222812	Ventily reg.záv. Herz-TS-90V priame G 1/2 s pl.prednast.	KUS	8,000	31,469	251,752
26	731	734222815	HERZ-RL- 5 priamy 3/8 regul. skrutkovanie uzatv.svypúšťaním	KUS	3,000	17,899	53,697
27	731	734222816	HERZ-RL- 5 priamy 1/2 regul.skrutkovanie uzatv. s vypúšťaním	KUS	8,000	23,060	184,480
28	731	734261549	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR IMT DN 3/8"	KUS	3,000	14,065	42,195
29	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,375	10,419	3,907

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

30	731	735130001	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO	PAR	11,000	24,125	265,375
31	731	735153300	Príplatok k cene za odvdzušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	11,000	2,182	24,002

32	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	11,000	8,953	98,483
33	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	11,000	28,791	316,701
34	484	4845374150	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0500 úzke	ks	2,000	120,523	241,046
36	484	4845380350	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0600 AAA	ks	1,000	147,620	147,620
37	484	4845380450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x0800 AAA	ks	8,000	178,883	1 431,064
38	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	2,400	24,695	59,268
767		Konštrukcie doplnkové kovové					
39	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	20,000	8,055	161,100
40	767	767995199	DODAVKA OCEL.DOPLNK.KONSTRUKCII UPEVNENIE	KG	20,000	16,730	334,600
41	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,350	5,305	7,162
783		Dokončovacie práce - nátery					0,000
42	783	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením	m2	2,000	8,277	16,554
43	783	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	165,000	2,754	454,410

Celkom

9 503,804

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZIMNÝ ŠTADIÓN - ÚPRAVA PRIESTOROV V ATRIU

Objekt:

Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica

KS:

Dátum: 08.07.2024

Objednávateľ:

MBB a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH: SK2022116624

Projektant:

Ing. Drahoslav Paška

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Drahoslav Paška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 573,97
		Základ dane	
		0,00	
DPH základná			Výška dane
znižená	10 573,97	Sadzba dane	0,00
		20,00%	2 114,79
		20,00%	
Cena s DPH		v EUR	12 688,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZIMNÝ ŠTADIÓN - ÚPRAVA PRIESTOROV V ATRIU

Objekt:

Elektroinštalácia

Miesto:

Zimný štadión Banská Bystrica

Dátum:

08.07.2024

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Ing. Drahoslav Paška

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Drahoslav Paška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 573,97

21-M - ELO - Elektromontáže

10 573,97

21-M-610.17 - Ovládacie prvky	625,54
21-M-610.18 - Krabice	268,55
21-M-610.19 - Rúrky	450,16
21-M-610.20 - Žlaby	592,70
21-M-610.22 - Káble bezhalogénové - B2ca, s1, a1, d0	1 509,45
21-M-610.25 - Svietidlá	2 679,95
21-M-610.26 - Rozvádzače	1 082,99
21-M-610.28 - Označovacie štítky	163,21
21-M-610.90 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	369,16
21-M-610.HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 832,26

ROZPOČET

Stavba:

ZIMNÝ ŠTADIÓN - ÚPRAVA PRIESTOROV V ATRIU

Objekt:

Elektroinštalácia

Miesto:

Zimný štadión Banská Bystrica

Dátum:

08.07.2024

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Ing. Drahoslav Paška

Zhotoviteľ:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Drahoslav Paška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 573,97

D 21-M

ELO - Elektromontáže

10 573,97

D 21-M-610.17

Ovládacie prvky

625,54

1	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	4,77	28,63
2	M	345510005500	Zásuvka 5517-2640-zapustená 16A/230V, IP20, biela	ks		4,65	0,00
3	M	Pol1	Zásuvka zapustená dvojité 16A/230V, IP20 (biela)	ks	6,000	10,91	65,46
4	K	210110095	Spínač snímač pohybu do stropu	ks	8,000	9,44	75,49
5	M	345340006600.1	Pohybový snímač osvetlenia 10A/230V, IP40, 360°, stropný	ks	8,000	53,40	427,20
6	K	210110041.1	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	3,38	6,75
7	M	3450202870	Spínač Valena Life R1 IP 20	ks	2,000	4,32	8,65
8	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	2,000	1,30	2,61
9	K	210110043.1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	1,000	3,19	3,19
10	M	3450202890	Spínač Valena Life R5 IP 20	ks	1,000	6,33	6,33
11	M	3450204890	Jednorámček biely	ks	1,000	1,23	1,23

D 21-M-610.18

Krabice

268,55

12	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	10,000	1,32	13,24
13	K	210010323.3	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová	ks	10,000	5,16	51,59
14	K	220260103	Krabičový rozvod. Acidur, upev. na podklad alebo do príprav. lôžka, zapojenie, od- a zaviečk. so 4 vývodmi	ks	15,000	5,41	81,20
15	M	3450900400	Inštalčná krabica, typ: ASD 70	ks	10,000	0,32	3,24
16	M	3410300260.1	Elektroinštalčná krabica na povrch typ 6457-10 (8130), IP44 vrátane svorkovnice	ks	10,000	4,95	49,54
17	M	EKR000000146	Krabica 6455-11 acid	ks	15,000	4,44	66,57
18	M	3438124000.1	Páska izolačná	ks	5,000	0,63	3,17

D 21-M-610.19

Rúrky

450,16

19	K	210010026.2	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFX25 uloženie	m	90,000	1,32	118,53
20	M	3450702300.25	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 25 - biela	m	25,000	1,24	31,10
21	M	3450701200	Rúrka pevná bezhalogénová HFIR 25 - biela	m	65,000	3,16	205,53
22	M	3451101300	Príchytka bezhalogénová HFCL25 -biela	ks	130,000	0,40	52,00
23	M	3451100700.25	Spojka bezhalogénová HFSM 25 - biela	ks	50,000	0,86	43,00

D 21-M-610.20

Žlaby

592,70

24	K	210020311.2	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 200/60 mm vrátane veka a podp.	m	15,000	9,84	147,54
25	M	3085/80	Kábelový žľab kovový RKSM620/60 vč. spojok, závesov, krytov, kotv. prvkov, spoj. prvk.	bm	15,000	29,68	445,16

D 21-M-610.22

Káble bezhalogénové - B2ca, s1, a1, d0

1 509,45

26	K	999B41	Kábel uloženie CXKE-R 3x1,5 mm2	m	220,000	0,84	183,92
27	M	999B41.1	Kábel medený CXKE-R-O 3x1,5 mm2	m	20,000	1,22	24,32
28	M	999B41.2	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	200,000	1,19	237,00
29	K	999B42	Kábel uloženie CXKE-R 3x2,5 mm2	m	80,000	0,68	54,32
30	M	999B42.1	Kábel medený CXKE-R-J 3x2,5 mm2	m	80,000	1,75	140,00
31	K	210800198	Kábel uloženie CXKE-R 5x1,5 mm2	m	10,000	0,82	8,16
32	M	3410350889	Kábel medený CXKE-R-J 5x1,5 mm2	m	10,000	1,85	18,46
33	K	999B45	Kábel uloženie CXKE-R 5x4 mm2	m	50,000	0,98	48,90
34	M	3410350891	Kábel medený CXKE-R-J 5x4 mm2	m	52,000	4,27	221,99
35	K	210011310	Osadenie príchytky jednoduchého betónu a železobetónu	ks	100,000	0,65	65,10
36	M	5962	Príchytka GRIP 2031M/15 vč. kotv. prvkov	ks	50,000	1,25	62,60
37	M	5962.30	Príchytka GRIP 2031M/30 vč. kotv. prvkov	ks	50,000	2,09	104,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	210881056	Kábel uloženie N2XH-J 1x6/zž mm2	m	100,000	0,74	74,30
39	M	3410350845	Vodič N2XH-J 1x6/zž mm2	m	100,000	2,48	247,70
40	K	210881005	Kábel uloženie N2XH-J 1x25/zž mm2	m	30,000	0,96	28,71
41	M	3410350848	Vodič N2XH-J 1x25/zž mm2	m	30,000	5,22	156,57
D 21-M-610.25 Svietidlá							2 679,95
42	M	A	Svietidlo Panel LED CMFT 600x600 33W	ks	4,000	52,61	210,45
43	M	B	Svietidlo LED Downlight SUM 12W	ks	10,000	18,81	188,07
44	M	C	Svietidlo LED DAM PROF 46W	ks	5,000	56,19	280,94
45	M	D	Svietidlo LED NANOTTICA 1.5ft PC 8000/840 1F (IK10) + ochranná mřížka kovová bílá pro typy 236, 228/254, x 4ft (1300x220x130mm)	ks	8,000	127,37	1 018,95
46	M	E	Svietidlo LED prísadené so senzorom 24W	ks	3,000	43,92	131,77
47	M	N	Svietidlo LED núdzové 1 hod s vlastnou baterkou	ks	8,000	36,94	295,50
48	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	38,000	14,59	554,27
D 21-M-610.26 Rozvádzače							1 082,99
49	K		Doplnenie a úprava rozvádzača R1	ks	1,000	162,48	162,48
50	M		Doplnenie do rozvádzača R1	ks	1,000	235,79	235,79
51	K	210193082	Domova rozvodnica R1.1	ks	1,000	28,47	28,47
52	M	357140000100.3	ROZVÁDAČ KOVOVÝ R1.1	ks	1,000	321,57	321,57
53	K	210193082	Domova rozvodnica R1.2	ks	1,000	32,25	32,25
54	M	357140000100.3	ROZVÁDAČ KOVOVÝ R1.2	ks	1,000	302,43	302,43
D 21-M-610.28 Označovacie štítky							163,21
55	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	55,000	0,83	45,60
56	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	0,92	18,48
57	K	210950101	Označovací štítky na kábel	ks	20,000	0,28	5,66
58	M	2830024200	Popisné štítky	ks	20,000	0,33	6,62
59	M	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	2,63	26,30
60	M	3544247910.1	Páska Cu 0,5 m (pre Bernard svorku)	ks	10,000	0,82	8,18
61	M	3544247905	Svorka BERNARD pospojovania	ks	10,000	0,74	7,41
62	K	210220030.1	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	12,48	24,96
63	M	999B55	Ekvipotenciálna svorkovnica ES 1809	ks	2,000	10,00	20,00
D 21-M-610.90 Ostatné konštrukcie a práce - búranie							369,16
64	K	971042341.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm, -0,05900t pre kovový žľab	ks	2,000	24,08	48,16
65	K	973047121.S	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr.do 750 mm, -0,00300t	ks	10,000	3,44	34,39
66	K	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	m	55,000	5,21	286,61
D 21-M-610.HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 832,26
67	K	HZS000111.1	Nakladanie a odvoz zdemontovaného materiálu, sute	hod	4,000	20,54	82,16
68	K	HZS000111.1	Deponácia sute a zdemontovaného materiálu	ks	1,000	247,30	247,30
69	K	HZS000112.8	Demontáže jestv. káblových rozvodov	hod	20,000	19,45	389,02
70	K	HZS000112.5	HZS - nepredvídané práce	hod	16,000	21,35	341,57
71	K	HZS000112.5	Inžinierska činnosť	hod	8,000	24,43	195,42
72	K	HZS000114.2.1	Meranie intenzity osvetlenia	ks	1,000	230,89	230,89
73	K	HZS000114.8	Revízia a vypracovanie revíznej správy - Hl.budova	ks	1,000	635,52	635,52
74	K	HZS000114.2	PD skutočného vyhotovenia	ks	1,000	245,52	245,52
75	K	HZS-001	Spotrebný materiál - % z celkovej ceny materiálu	%	3,000	60,569	181,71
76	K	HZS-002	Dopravné a manipulačné náklady - % z celkovej ceny diela	%	2,600	108,904	283,15

Príloha č. 2 Harmonogram stavby "ZŠ BB - úprava priestorov v átriu"

[illegible]

[illegible]

PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
MGE GROUP s.r.o. Moskovská 13, 974 01 Banská Bystrica IČO: 366 25 574 Michal GANZ, Pod vysielacom 3, 974 01 Banská Bystrica nar.: 25.02.1972 +421 905 210 965, mge@mge.sk	elektroinštalácia	12,51
TOP-SAN, s.r.o. Banícka 86, 974 05 Malachov IČO: 368 24 453 Marek Oravec Banícka 259/86, 974 05 Malachov nar.: 4.12.1974 +421 904 110 487, topsantopsan.sk	ZTI a ÚK	15,64

V Banskej Bystrici, dňa 02.09.2024

V Banská Bystrica, dňa 02.09.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Pavol Kán
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Zuzana Detková
člen predstavenstva