

ZMLUVA O DIELO č. 527/2026/CRZ-I

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
zmluva evidovaná u zhotoviteľa pod č.:

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

MBB a.s.

Sídlo:

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Detková – člen predstavenstva

**Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:**

Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692

Ing. Ján Kulháný, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692

IČO:

36 039 225

DIČ:

2020093504

IČ DPH:

SK20200093504

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava

SWIF/BIC:

GIBASKBX

Č. účtu v tvare IBAN:

SK06 0900 0000 0051 1793 1549

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

Sídlo:

Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica

V zastúpení:

Pavol Kán, konateľ spoločnosti

**Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:**

Pavol Kán, kapabb@kapabb.sk, 0905 241 142

**Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:**

Ivan Slabecius, kapabb@kapabb.sk, 0948 615 166

IČO:

36 645 052

DIČ:

2022116624

IČ DPH:

SK2022116624

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Zvolen

SWIF/BIC:

UNCRSKBX

Č. účtu v tvare IBAN:

SK37 1111 0000 0014 2715 2008

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 11214/S
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **„Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brusiareň s požičovňou korčúl - ZIMNÝ ŠTADIÓN“** zhotoviteľom pre Objednávateľa.
- 2.2 Predmet plnenia tejto zmluvy sa bude financovať z vlastných zdrojov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať Objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber Zhotoviteľa,
 - c) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu Prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si Zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením

prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním Objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela
Lehota začatia: do **3 dní** od prevzatia staveniska
Ukončenie realizácie: do **45 dní** od prevzatia staveniska
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby realizácie stavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 3 dni, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko do 3 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa pri podpise tejto zmluvy. Túto skutočnosť zároveň oznámi Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: ZIMNÝ ŠTADIÓN, Hronské predmestie 4, súpisné číslo 1452, na parcelách registra "C" KN číslo 4211/1 a 4212, zapísaný na liste vlastníctva č. 4642, k. ú. Banská Bystrica.

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	67 625,34 eur
DPH 23%	15 553,83 eur
Celková cena diela	83 179,17 eur

Slovom: osemdesiattritisícstosedemdesiatdeväť eur, 17/100

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej

energie a vody, **poistné stavby počas realizácie**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy maximálne jednou čiastkovou faktúrou po zrealizovaní minimálne 50% ceny diela bez DPH a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči Objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou Objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre Objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje Objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak Zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej Zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí Objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ v písomnom protokole podľa ods. 7.1 vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.1 a ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

- 7.8 Nároky Objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade Objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje Zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný každú zmenu písomne oznámiť a odsúhlasiť so stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 8.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - b) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s Objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje Zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.7 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.8 Zhotoviteľ do 4 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.9 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

- 8.11 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.12 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.13 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3. Zhotoviteľ v prílohe č. 3 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.14 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.
- 8.15 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
- 8.16 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 2 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve

- bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
- priamy materiál
 - priame mzdy
 - Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
 - Výrobná réžia zo základne 2 + 3
 - Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
 - Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
 - Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
 - Jednotková cena spolu:
 - Priamy materiál:
 - cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
 - Priame mzdy:
 - Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
 - Ostatné priame náklady:
 - Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.
 - Sadzby nepriamych nákladov:
 - (podľa skutočných režijných nákladov firmy)
 - výrobná réžia HSV 35%
 - výrobná réžia PSV 40%
 - správna réžia HSV 18%
 - správna réžia PSV 20%
 - VRN 3% – musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny VRN)
 - Kompletizačná prirážka 1,5 % - musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny Kompletizačná prirážka)
 - zisk 14%

- 8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.16.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v čl. 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

- 8.16.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.16.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.17 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena bez DPH). Túto skutočnosť Zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa popri zmluvnej pokute aj náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti a prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania v sadzbe rovnajúcej sa úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, Objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou, alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 3 dní,
 - neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Táto zmluva je v súlade s § 5a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa www.mbb.sk.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas 5 ročného obdobia udržateľnosti a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
- č. 2 - Harmonogram plnenia
- č. 3 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

07. 10. 2026

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:
MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Zuzana Detková
člen predstavenstva

07. 10. 2026

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

.....
Pavol Kán
konateľ spoločnosti

PRÍLOHA Č. 3 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Bez subdodávateľov		

V Banskej Bystrici, dňa **07. 10. 2026**

V Banská Bystrica, dňa **07. 10. 2026**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MBB a.s.

KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
Pavol Kán
konateľ spoločnosti

.....
Mgr. Zuzana Detková
člen predstavenstva

.

Odberateľ: MBB a.s., ČSA č. 26, Banská Bystrica
 Projektant: MYProjekt, Banská Bystrica
 Dodávateľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B. Bystrica

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 28.09.2026

Stavba : Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brúsiareň s požižovňou korčúľ
 Objekt : Rekonštrukcia priestorov

Ing. Račáková **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1 001	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4		3,817	m3	133,76	510,56
		$*1.21" (1*1+6)*0,5*0,61 = 2,135$					
		$*1.20" (0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4)*0,61 = 1,586$					
		$*1.22" 0,51*0,31*0,61 = 0,096$					
2 001	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopu fúrikom do 10 m v horn. tr. 1-4		3,817	m3	6,14	23,44
3 001	162201219	Priplatok za každých ďalších 10 m vodorov. premiestnenia výkopu fúrikom v horn. tr. 1-4		3,817	m3	5,81	22,18
4 272	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4		3,817	m3	7,29	27,83
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				584,01			584,01
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
5 011	317941121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12		0,010	t	453,97	4,54
		$*Z/02" 1,3*2*3,77/1000 = 0,010$					
6 MAT	132310660	Uholník rovnoramenný oceľ S235JRG1 (11373) 50x50x5 mm "Z/02"		0,011	t	1 219,66	13,42
		$*Z/02" 0,01*1,1 = 0,011$					
7 011	342272336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3		2,970	m2	38,13	113,25
		$*1.20" 0,675*2,2*2 = 2,970$					
8 011	342361821	Výstuž priečok oceľ B500 /Bst 500/ (10505)		0,007	t	2 657,16	18,60
		$*1.18" 1,18*1,12/0,75*2*0,395/1000*1,1 = 0,002$					
		$*1.14" 1*2,02/0,75*0,395/1000*1,1 = 0,001$					
		$*1.20" 0,675*2,2/0,75*2*0,395/1000*1,1 = 0,002$					
		$*1.20" 1*2,15/0,75*0,395/1000*1,1 = 0,001$					
		$*1.18" 0,43*2,1/0,75*0,395/1000*1,1 = 0,001$					
9 014	346137212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm		2,000	kus	14,66	29,32
		$*1.20 \text{ parapet} = 2,000$					
10 014	346139232	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 75 mm		4,663	m2	34,45	160,64
		$*1.18" 1,18*1,12*2 = 2,643$					
		$*1.14" 1*2,02 = 2,020$					
11 014	346139234	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 125 mm		3,053	m2	46,78	142,82
		$*1.20" 1*2,15 = 2,150$					
		$*1.18" 0,43*2,1 = 0,903$					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				482,59			482,59
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12 011	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20		0,169	m3	160,02	27,04
		$*1.18" 1,5*0,3*0,125*3 = 0,169$					
13 011	434351141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie		0,488	m2	18,12	8,84
		$*1.18" 1,5*0,125*2+0,3*0,125*3 = 0,488$					
14 011	434351142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie		0,488	m2	4,87	2,38
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				38,26			38,26
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
15 011	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii		50,000	m2	2,06	103,00
16 011	611408161	Vnúťorná omietka vápennocementová stropov štuková hr. 3 mm		59,600	m2	11,56	688,98
		$*1.18-1.21" 19,5+3,5+6,3+4,4+25,9 = 59,600$					
17 011	611460111	Príprava podkladu, základnou penetráciou pod omietku stropov		59,600	m2	4,93	293,83
		$*1.18-1.21" 19,5+3,5+6,3+4,4+25,9 = 59,600$					

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
18	014	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2 "R1,PRIS" 1+1+1 = 3,000	3,000	kus	22,03	66,09
19	014	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou "EI" 55*0,03 = 1,650	1,650	m2	15,56	25,67
20	011	612408161	Vnúťorná omietka vápennocementová stien štuková hr. 3 mm "1.20" (2,9+2,15)*2*1,225-0,9*0,5-0,8*0,5-0,6*0,78*2 = 10,587 "1.20a" (2*2+2,15)*0,725 = 4,459 (0,565+1,1*2)*2*0,25 = 1,383 "1.14" 1*2,05 = 2,050	18,479	m2	7,82	144,51
21	011	612457183	Vnúť. omietka vápennocementová jadrová (hrubá) stien hr. 20 mm "1.20" (2,9*2+2,15+0,25*4)*2,725 = 24,389 -0,9*2,1-1*2,15-0,6*1,1*2 = -5,360 "1.20a" (2*2+2,15)*2,725 = 16,759 "1.19" 0,205*2,725*2 = 1,117 "1.18" 0,085*2,725*2+2,1*2*0,1 = 0,883	37,788	m2	22,17	837,76
22	011	612457230	Vnúť. omietka sadrová tenkovrstvová stien hr. 5 mm "1.18" 3,2*2,725 = 8,720	8,720	m2	11,03	96,18
23	011	612457233	Vnúťorná stierka sadrová stien hr. 2 mm 8,720 m2	8,720	m2	12,43	108,39
24	011	612460112	Príprava podkladu, hĺbkovou penetráciou pod omietku strien "1.14" 1*2,05 = 2,050 "1.18" 0,93*2,055+1*2,2+1,18*1,12 = 5,433 0,2*2*2,725+(0,2+0,35)*1,1 = 1,695 "1.19" 0,8*2,2 = 1,760 "1.20" 0,675*2*2,2+1*2,15 = 5,120 "1.20a" (0,675+0,1)*2*2,2 = 3,410 "1.21" 0,93*2,055+(0,9+2,1*2)*0,105 = 2,447 "1.18" (3,2+1+2,5+3,51)*2*2,725-1*2-1,135*1,12 = 52,373 "1.19" (2,33*2+1,535)*2,725-0,8*2 = 15,281 "1.20" (2,9+2,15)*2*1,225-0,9*0,5-0,8*0,5-0,6*0,78*2 = 10,587 "1.20a" (2*2+2,15)*0,725 = 4,459 "1.21" (6,95+3,7*2+5,415)*2,725+3,7*0,32*2 = 56,228 -1,17*1,11*2-0,8*2 = -4,197 "ostenia" ((1,17+1,11*2)*2+(0,565+1,1*2)*2+1,135+1,12*2)*0,25 = 3,921 (1+2,1*2+1,18+1,12*2)*0,11 = 0,948	161,515	m2	4,19	676,75
25	011	612465115	Príprava podkl. Betonkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prílna. náteru "1.14" 1*2,05 = 2,050	2,050	m2	2,73	5,60
26	011	612466210	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástrek (špric) Sakret MZP 02 strojne "1.20" (2,9*2+2,15+0,25*4)*2,725 = 24,389 -0,9*2,1-1*2,15-0,6*1,1*2 = -5,360 "1.20a" (2*2+2,15)*2,725 = 16,759 "1.19" 0,205*2,725*2 = 1,117 "1.18" 0,085*2,725*2+2,1*2*0,1 = 0,883	37,788	m2	4,07	153,80
27	011	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí 161,515 m2	161,515	m2	0,59	95,29
28	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí "ostenia" (1,17+1,11*2)*2+(0,565+1,1*2)*2+1,135+1,12*2 = 15,685 1+2,1*2+1,18+1,12*2 = 8,620 "rohý" 2,725*4 = 10,900	35,205	m	1,85	65,13
29	011	61247411R	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková 2+2mm "1.18" (3,2+(1+2,5+3,51)*2)*2,725-1*2-1,135*1,12 = 43,653 "1.19" (2,33*2+1,535)*2,725-0,8*2 = 15,281 "1.20" (2,9+2,15)*2*1,225-0,9*0,5-0,8*0,5-0,6*0,78*2 = 10,587 "1.20a" (2*2+2,15)*0,725 = 4,459 "1.21" (6,95+3,7*2+5,415)*2,725+3,7*0,32*2 = 56,228 -1,17*1,11*2-0,8*2 = -4,197 "ostenia"	130,880	m2	16,23	2 124,18

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$((1,17+1,11*2)*2+(0,565+1,1*2)*2+1,135+1,12*2)*0,25 = 3,921$ $(1+2,1*2+1,18+1,12*2)*0,11 = 0,948$				
30	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou $*1.14* 1*2,05 = 2,050$ $*1.18* 0,93*2,055+1*2,2+1,18*1,12 = 5,433$ $0,2*2*2,725+(0,2+0,35)*1,1 = 1,695$ $*1.18 \text{ nadprážie} (1,05+1,135)*0,15 = 0,328$ $*1.19* 0,8*2,2 = 1,760$ $*1.20* 0,675*2*2,2+1*2,15 = 5,120$ $*1.20a* (0,675+0,1)*2*2,2 = 3,410$ $*1.21* 0,93*2,055+(0,9+2,1*2)*0,105 = 2,447$	22,243	m2	9,82	218,43
31	011	622406101	Príprava podkladu pre vonkajšie nátery cementový prednástreš strojne nanášaný hr. 3 mm $*1.23 \text{ otvor} 1,2*1,2 = 1,440$ $*1.23 \text{ ostenie} (0,15+0,12)*2,1 = 0,567$ $*1.23 \text{ ostenie} (1,135+1,12*2)*0,15 = 0,506$	2,513	m2	8,64	21,71
32	011	62241011R	Farba fasádna biela	2,513	m2	7,57	19,02
33	011	622466115	Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien, zvýš. prínavosti $*1.23 \text{ otvor} 1,2*1,2 = 1,440$ $*1.23 \text{ ostenie} (0,15+0,12)*2,1 = 0,567$	2,007	m2	2,43	4,88
34	011	622467126	Vonk. omietka vápennocementová stien jadrová (hrubá) hr. 20 mm $*1.23 \text{ ostenie} (1,135+1,12*2)*0,15 = 0,506$	0,506	m2	18,30	9,26
35	011	622467142	Vonk. omietka vápennocementová stien štuková (jemná) hr. 3 mm $*1.23 \text{ otvor} 1,2*1,2 = 1,440$ $*1.23 \text{ ostenie} (0,15+0,12)*2,1 = 0,567$ $*1.23 \text{ ostenie} (1,135+1,12*2)*0,15 = 0,506$	2,513	m2	11,07	27,82
36	011	622467414	Vonk. omietka tepelnoizolačná stien hr. 20 mm $*1.23 \text{ otvor} 1,2*1,2 = 1,440$ $*1.23 \text{ ostenie} (0,15+0,12)*2,1 = 0,567$	2,007	m2	16,43	32,98
37	011	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou Baumit open $*1.23 \text{ otvor} 1,2*1,2 = 1,440$ $*1.23 \text{ ostenie} (0,15+0,12)*2,1 = 0,567$	2,007	m2	10,10	20,27
38	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 8-12 cm $*1.20* (0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4)*0,15 = 0,390$ $*1.21* (1*1+6)*0,5*0,15 = 0,525$ $*1.22* 0,51*0,31*0,15 = 0,024$	0,939	m3	160,53	150,74
39	253	631319761	Príplatok prehladenie povrchu oceľou	0,939	m3	23,68	22,24
40	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 8-16 spevňujúceho $*1.20* (0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4)*0,05 = 0,130$ $*1.21* (1*1+6)*0,5*0,05 = 0,175$ $*1.22* 0,51*0,31*0,05 = 0,008$	0,313	m3	75,80	23,73
41	011	63243511R	Príprava podkladu hĺbkový penetračný náter "P1" $*1.23* 1,05*0,15 = 0,158$ $*1.18 \text{ pod schody} 1,5*0,6 = 0,900$	1,058	m2	5,19	5,49
42	011	632450122	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. do 30 mm $*1.20* 0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4 = 2,600$ $*1.21* (1*1+6)*0,5 = 3,500$ $*1.22* 0,51*0,31 = 0,158$	6,258	m2	24,48	153,20
43	014	632451431	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 20-30 mm $*1.18* 1*0,175+0,8*0,105+2,2*0,085 = 0,446$ $*1.21* (1+1,535+0,93)*0,21 = 0,728$	1,174	m2	16,37	19,22
44	015	63245721R	Cementový poter hr. 15 mm hladný "P3" $*P3 1.20* 6,3 = 6,300$	6,300	m2	18,20	114,66
45	015	63245722R	Cementový poter hr. 22-32 mm hladný v spáde "P4" $*P4 1.20a* 4,4 = 4,400$	4,400	m2	25,42	111,85
46	011	632476103	Samonivelizačná podl. hmota na vnútorné použitie hr. 3 mm "P2" $*P2 1.18* 1,455*0,3*2 = 0,873$ $*P2 1.19,1.21* 3,5+25,9 = 29,400$	30,273	m2	12,05	364,79

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
47	011	633811111	Brúsenie nerovností betónových podláh do 2 mm - stiahnutie výstupku *1.18-1.22" 8+3,2+11,1+26,1+11,5 = 59,900	59,900	m2	4,06	243,19
48	014	642944121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	37,59	37,59
49	MAT	553300790	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm P "Z/01"	1,000	kus	56,89	56,89
50	011	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm *01" 1,2*2 = 2,400	2,400	m	7,00	16,80
51	MAT	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm "01" *01" 2,4*1,15 = 2,760	2,760	m	13,51	37,29
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				7 197,21			7 197,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
52	272	919734215	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm *1.21" (7+0,5)*2 = 15,000 *1.20" 0,8*2+0,5+2,4*2+0,65+1,6*2+0,4 = 11,150 *1.22 podkl. betón" (0,51+0,31)*2 = 1,640	27,790	m	27,72	770,34
53	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 60*1,2 = 72,000	72,000	m2	4,73	340,56
54	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	100,000	m2	4,74	474,00
55	014	952903011	Čistenie stien a stropov stlačeným vzduchom od prachu *1.18" 1,5*0,6 = 0,900 *1.20" (2,9*2+2,15+0,25*4)*2,725 = 24,389 -0,9*2,1-1*2,15-0,6*1,1*2 = -5,360 *1.20a" (2*2+2,15)*2,725 = 16,759 *1.19" 0,205*2,725*2 = 1,117 *1.18" 0,085*2,725*2+2,1*2*0,1 = 0,883 *1.18-1.22 stropy" 8+3,2+11,1+26,1+11,5 = 59,900	98,588	m2	2,30	226,75
56	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 *1.18" 2,2*2,725-0,6*2 = 4,795	4,795	m2	6,11	29,30
57	013	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 *1.21" (1*1+6)*0,5*(0,1+0,025) = 0,438 *1.20" (0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4)*(0,1+0,025) = 0,325 *1.22 podkl. betón" 0,51*0,31*(0,1+0,07) = 0,027	0,790	m3	171,73	135,67
58	013	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *1.20" 11,1 = 11,100	11,100	m2	4,05	44,96
59	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	5,000	kus	0,77	3,85
60	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 0,8*2*2+0,7*2+0,9*2+0,6*2 = 7,600	7,600	m2	15,35	116,66
61	013	968081116	Vyvesenie alebo zavesenie plast. okna nad 1, 5 m2	3,000	kus	1,29	3,87
62	013	968082140	Vybúranie plast. rámov dvojítych okien, nad 2 do 4 m2 1,135*1,12+1,18*1,12+1,155*1,12 = 3,886	3,886	m2	12,03	46,75
63	013	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm *R1 rozvádzač" 0,9*0,9*0,2+0,6*1,2*0,2 = 0,306 *PRIS" 0,9*0,6*0,2 = 0,108	0,414	m3	104,08	43,09
64	013	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm *1.20" 1*2,1*0,205 = 0,431 (1,535*2,725-1*2,2)*0,205 = 0,406	0,837	m3	64,85	54,28
65	013	971033651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm *1.22" 1,155*0,98*0,325 = 0,368	0,368	m3	73,33	26,99
66	013	971102112	Vŕtanie príklepom diery do d 12 mm do tehly *1.18" 1,18*1,12/0,75*2*10*2 = 140,971 *1.14" 1*2,02/0,75*10*2 = 53,867 *1.20" 0,675*2,2/0,75*2*10*2 = 79,200 *1.20" 1*2,15/0,75*10*2 = 57,333 *1.18" 0,43*2,1/0,75*10*2 = 24,080	355,451	cm	0,09	31,99
67	013	973031324	Výsek. kapias v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm "Z/01"	2,000	kus	12,13	24,26
68	013	974031121	Výsekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm *EI" 55 = 55,000	55,000	m	4,27	234,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
69	013	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *1.20* (5*2+2,15)*1,225-1*0,5 = 14,384 (2,15+0,25*4)*1,425 = 4,489 *ostenia* (0,565+1,28*2)*2*0,25 = 1,563	20,436	m2	5,23	106,88
70	013	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 *1.20* (5*2+2,15)*1,5-1*1,5 = 16,725 (2,15+0,25*4)*1,3+0,6*0,25*2 = 4,395 *1.23 sokel* (1,155+0,215)*0,15 = 0,206	21,326	m2	6,58	140,33
71	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,724	t	16,44	159,86
72	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 9,724*6 = 58,344	58,344	t	0,43	25,09
73	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,724	t	16,75	162,88
74	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	9,724	t	1,85	17,99
75	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	3,817	m3	66,50	253,83
76	272	995117130	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky	8,812	t	126,79	1 117,27
77	272	995117140	Drevo 17 02 01, sklo 17 02 02, plasty 17 02 03 (O) 0,202+0,133 = 0,335	0,335	t	65,68	22,00
78	272	995117154	Železo a oceľ (časti výstuže a drobný kovový odpad)	0,577	t	17,47	10,08
79	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	11,862	t	42,16	500,10
80	000	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 - bližšie nešpecifikované práce	50,000	hod	29,77	1 488,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 612,98			6 612,98
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 915,050			14 915,05
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
81	711	711251115	Izolácia proti zemnej vlhkosti K100 schwarz - bituménová báza *P3 1.20* 6,3 = 6,300 *P4 1.20a* 4,4 = 4,400 *1.20a steny* (2*2+2,15+0,675*2)*2 = 15,000 *1.20 steny* (2,15+3+0,25*2)*2*0,3-(0,8+0,9)*0,3 = 2,880 *1.20 ryha* (0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4) = 2,600 *1.21 ryha* (1*1+6)*0,5 = 3,500 *1.22 ryha* 0,51*0,31 = 0,158	34,838	m2	12,89	449,06
82	711	711300831	Odstránenie izolácie proti vlhkosti 1-vrstvovej *1.20* 0,8*0,5+2,4*0,65+1,6*0,4 = 2,600 *1.21* (1*1+6)*0,5 = 3,500 *1.22 podkl. betón* 0,51*0,31 = 0,158	6,258	m2	0,55	3,44
83	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	4,595	%	2,91	13,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				465,87			465,87
713 - Izolácie tepelné							
84	713	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie *1.18 nadprážie* (1,05+1,135)*0,105 = 0,229	0,229	m2	11,22	2,57
85	MAT	2831F1321	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm *1.18 nadprážie* 0,229*1,05 = 0,240	0,240	m2	3,93	0,94
86	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,035	%	1,39	0,05
713 - Izolácie tepelné spolu:				3,56			3,56
721 - Vnúťorná kanalizácia							
87	721	721111111R	Zdravotechnika	1,000	Eur	17 540,39	17 540,39
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				17 540,39			17 540,39
731 - Kotelne							
88	731	731111111R	Ústredné kúrenie	1,000	EUR	4 662,55	4 662,55
731 - Kotelne spolu:				4 662,55			4 662,55

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
763 - Konštrukcie - drevostavby							
89	763	76312311R	Priečka SDK jednostranne opláštená 1xRB 12,5 na CW 50 *1.18* 0,93*2,055+1*2,2 = 4,111 *1.19* 0,8*2,2 = 1,760 *1.21* 0,93*2,055 = 1,911	7,782	m2	32,29	251,28
90	763	76312312R	Kapotaž rozvodov ZTI jednostranne opláštená 1xRB 12,5 na CW 50 *1.18* 0,2*2*2,725+(0,2+0,35)*1,1 = 1,695	1,695	m2	28,03	47,51
91	763	763133030	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm *1.20,1.20a* 6,3+4,4 = 10,700	10,700	m2	37,79	404,35
92	763	763135035	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditeľ.konstr GYPTONE Base 31 *1.18,1.19,1.21* 19,5+3,5+25,9 = 48,900	48,900	m2	70,98	3 470,92
93	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	42,338	%	6,76	286,20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				4 460,26			4 460,26
766 - Konštrukcie stolárske							
94	766	766411821	Demontáž obloženia stien z paluboviek *1.19* (1,535+2,08)*2*1,5 = 10,845 -0,8*1,5*2-0,7*1,5 = -3,450	7,395	m2	13,17	97,39
95	766	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	7,395	m2	2,32	17,16
96	766	766495100	Zhotovenie otvorov pre mriežkový set pl. do 0,90m2 0,095*0,432*2 = 0,082	0,082	m2	55,50	4,55
97	766	766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	41,43	41,43
98	MAT	611602160	Dvere vnútorné hladké plné 90x197cm,CPL,komplet "D01/P"	1,000	kus	256,75	256,75
99	766	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	11,89	11,89
100	MAT	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	12,07	12,07
101	766	766999905	Konštrukcie stolárske, HZS T5 - DMT prahy,tapeta	2,000	hod	29,48	58,96
102	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	4,985	%	0,59	2,94
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				503,14			503,14
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
103	767	76713111R	Montáž a dod. pisoárová priečka COMPACT 12 400x900mm "Z/04"	1,000	kus	110,58	110,58
104	767	76713112R	Montáž a dod. kabín WC COMPACT 12 1600+900x2030mm "Z/03"	1,000	kpl	880,48	880,48
105	767	76761311R	Montáž a dod. okno Al vn. 2kr O/OS EW 30/D1,nepriehľ. dvojsklo 116x116cm "01"	1,000	kus	845,70	845,70
106	767	76761312R	Montáž a dod. dvere Al vn. 1kr EW 30/D1-C,nepriehľ. dvojsklo 105x205cm,samozatv. "02"	1,000	kus	1 909,66	1 909,66
107	767	767811100	Montáž vetracích mriežok VM *1.19,1.20* 1+1 = 2,000	2,000	kus	8,34	16,68
108	MAT	55344441R	Mriežka do dverí plastová VM 450-2	2,000	kus	6,60	13,20
109	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	37,596	%	0,81	30,45
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 806,75			3 806,75
771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
110	771	771413114	Montáž soklov pórov.rovných do lepidla do 15cm *1.23* 0,15*2+0,21+0,12 = 0,630	0,630	m	5,35	3,37
111	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do flexilepidla *P4 1.20a* 4,4 = 4,400	4,400	m2	31,61	139,08
112	MAT	59768113R	Dlažba keramická protišmyková hr. 8mm "P4" *P4* 4,4*1,05 = 4,620 *sokel* 0,63*0,15*1,05 = 0,099	4,719	m2	20,79	98,11
113	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,390	%	3,84	9,18
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				249,74			249,74
773 - Podlahy teracové a syntetické							
114	773	773211221	Obklady sch. stupňov rov. zábrad. príř. teracom hr. do 25mm "P1" *1.23* 1,05*0,15 = 0,158	0,158	m2	87,07	13,76
115	773	998773201	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	0,139	%	2,33	0,32
773 - Podlahy teracové a syntetické spolu:				14,08			14,08

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
776 - Podlahy povlakové							
116	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky "1.18,1.19,1.21,1.22" $8+3,2+26,1+11,5 = 48,800$	48,800	m2	2,45	119,56
117	775	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených "1.20" $11,1 = 11,100$	11,100	m2	0,22	2,44
118	775	77659100R	Lepenie povl. podláh z gumených pásov do lepidla na gumu (napr. Chemoprén extrém) "P2 1.18" $1,455*0,3*2 = 0,873$ "P2 1.19,1.21" $3,5+25,9 = 29,400$ "P5 1.18" $19,5 = 19,500$ "1.14 sokel" $1*0,1 = 0,100$ "1.18 sokel" $(3,2+1+2,5+3,51+0,105*2)*2*0,1-1,05*0,1 = 1,979$ "1.19 sokel" $(2,33*2+1,54-0,8)*0,1 = 0,540$ "1.21 sokel" $(6,95+3,7*2+5,415+0,105*2-0,9)*0,1 = 1,908$	54,300	m2	14,94	811,24
119	775	77659101R	Lepenie povl. podláh z gumených pásov do PU lepidla (napr. 2K PU) "P3 1.20" $6,3 = 6,300$	6,300	m2	15,77	99,35
120	MAT	27245104R	Doska technická guma hr. 10 mm čierna "P2,P3" "P2" $(0,873+29,4)*1,15 = 34,814$ "P3" $6,3*1,15 = 7,245$ "sokel" $(0,1+0,54+1,908)*1,15 = 2,930$	44,989	m2	38,51	1 732,53
121	MAT	27245106R	Doska technická guma hr. 10 mm červená "P5" "P5" $19,5*1,15 = 22,425$ "sokel" $1,979*0,1*1,15 = 0,228$	22,653	m2	48,01	1 087,57
122	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	38,404	%	0,40	15,36
776 - Podlahy povlakové spolu:				3 868,05			3 868,05
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
123	771	78144668R	Montáž obkladov stien keramických do tmelu + škárovanie "1.20" $(2,9+2,15+0,125*2)*2*1,5 = 15,900$ $-0,9*1,5-0,8*1,5-0,6*0,22*2 = -2,814$ "1.20a" $(2*2+2,15)*2+(0,675+0,1)*2*2,2-0,8*2 = 14,110$ "1.18" $(1+0,7)*1,5 = 2,550$	29,746	m2	43,40	1 290,98
124	MAT	59768101R	Obklad keramický $29,746*1,05 = 31,233$	31,233	m2	18,73	584,99
125	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	18,934	%	2,03	38,44
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 914,41			1 914,41
783 - Nátery							
126	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné "Z/01" $(0,9+2*2)*0,3 = 1,470$	1,470	m2	8,37	12,30
783 - Nátery spolu:				12,30			12,30
784 - Maľby							
127	784	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním "1.18-1.22 stropy" $8+3,2+11,1+26,1+11,5 = 59,900$ "1.19 steny" $(2,08*2+1,535)*2,725 = 15,519$ "1.21 steny" $(6,95+3,7*2+5,415)*2,725+3,7*0,32*2 = 56,228$	131,647	m2	2,34	308,05
128	784	78441131R	Penetrácia s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	136,866	m2	1,61	220,35
129	784	78445257R	Maľba umývateľná zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "1.14" $1*2,05 = 2,050$	2,050	m2	3,96	8,12
130	784	784453411	Maľby silikátové (Jupol) dvojnás. jemný podklad v miestnostiach do 3,80 m "1.18" $(3,2+(1+2,5+3,51)*2)*2,725 = 46,925$ "1.19" $(2,33*2+1,535)*2,725 = 16,881$ "1.20" $(2,9+2,15)*2*1,225 = 12,373$ "1.20a" $(2*2+2,15)*0,725 = 4,459$ "1.21" $(6,95+3,7*2+5,415)*2,725+3,7*0,32*2 = 56,228$ "1.20,1.20a SDK" $6,3+4,4 = 10,700$	147,566	m2	3,21	473,69
784 - Maľby spolu:				1 010,21			1 010,21
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				38 511,310			38 511,31

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

131 921 21011111R M21 - 155 Elektromontáže

1,000 EUR

14 198,98

14 198,98

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

14 198,98**14 198,98**

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

14 198,98**14 198,98****Za rozpočet celkom****67 625,34****67 625,34**

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brúsiareň s požičkovou korčúf
Časť: ZDRAVOTECHNIKA

Objednávateľ: MBB a.s., ČSA č. 26, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystrica

Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica

Spracoval: Ing. Lucia Kapustová

Dátum: 28.09.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
1	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu 7,5*0,45" - plocha drážok x priemerná hĺbka zásypu Súčet	m3	3,375 3,375 3,375	18,890	63,75
2	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 0,3*0,5*8,5" - obsyp potrubia DN125 0,3*0,4*1,3" - obsyp potrubia DN110 0,3*0,5*1,6" - obsyp potrubia DN110 0,3*0,6*2,5" - obsyp potrubia DN110 Súčet	m3	2,121 1,275 0,156 0,240 0,450 2,121	62,620	132,82
3	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	0,465	18,210	8,47
4 Vodorovné konštrukcie						
4	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 20 mm (pod potrubie splaškovej kanalizácie) lôžko hrúbky 0,15m pod potrubie ležateho zvodu kanalizácie pod podlahou 7,5*0,15" Súčet	m3	1,125 1,125 1,125	80,120	90,14
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
5	PC 972054141	Vybúranie otvoru v základoch z kameniva a betónu plochy do 0,09 m2, hr.700 mm, - 0,01800t	ks	4,000	84,520	338,08
6	971046008.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stien - betónových, obkladov - 0,00014t	cm	450,000	1,000	450,00
7	974031142.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maitu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	6,000	3,150	18,90
8	974031145.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maitu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	15,000	6,090	91,35
9	979011111	Zviela doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,939	14,870	13,96
10	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,939	17,070	16,03
11	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,939	0,510	0,48
12	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,939	14,670	13,78
13	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,939	14,750	13,85
14	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,939	156,240	146,71
15	979089715.S	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	353,010	353,01
PSV Práce a dodávky PSV						
713 Izolácie tepelné						
16	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	4,130	123,90
17	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 14 * 1,02	m	14,280 14,280	1,070	15,28
18	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 5 * 1,02	m	5,100 5,100	1,310	6,68
19	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 11 * 1,02	m	11,220 11,220	1,560	17,50
20	713482112.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	4,590	55,08
21	283310003400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 12 * 1,02	m	12,240 12,240	1,990	24,36
22	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	59,000	4,350	256,65
23	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 32 * 1,02	m	32,640 32,640	2,060	67,24
24	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 12 * 1,02	m	12,240 12,240	2,470	30,23
25	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX 15 * 1,02	m	15,300 15,300	2,730	41,77
26	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,378	1,290	8,23
27	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	6,378	0,460	2,93
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia						
28	721140802.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	6,000	8,540	51,24
29	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad DN 100 do DN 200, -0,03065t	m	8,000	11,620	92,96
30	721171803.S	Demontáž potrubia z PVC-U rúr odpadového alebo prípojovacieho do D 75 mm, - 0,00156 t	m	8,000	0,630	5,04

31	721290821.S	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,347	80,270	27,85
32	721140912.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	24,940	24,94
33	721140913.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 70	ks	1,000	27,400	27,40
34	721140915.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,000	34,260	34,26
35	721140916.S	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	1,000	39,650	39,65
36	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	7,500	26,580	189,35
37	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	12,000	27,110	325,32
38	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	6,500	14,650	95,23
39	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	5,500	19,810	108,96
40	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	4,000	15,270	81,08
41	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,000	26,940	26,94
42	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 40 mm	ks	3,000	3,320	9,96
43	721194106.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 50mm	ks	2,000	4,340	8,68
44	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek DN 110 mm	ks	3,000	5,430	16,29
45	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	13,970	13,97
46	288630025600	G - Podlahový vpust HL310NR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerex	ks	1,000	72,530	72,53
47	721229010.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do stredu	ks	1,000	42,200	42,20
48	552240006900.S	SŽ - Žlab sprchový, vrátane krytu, nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 610 mm, montáž do priestoru	ks	1,000	438,330	438,33
49	PC 7212901	Demontáž a spätná montáž spodnej skrinky kuchynskej linky na poschodí - pre možnosť montáže kanalizačného potrubia a vody	súb.	1,000	149,080	149,08
50	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	36,500	1,200	43,80
51	721300922	Stavebno montážne práce spojené s realizáciou vnútornej kanalizácie.... HZS 21,63 EUR/hod	hod.	50,000	21,870	1 093,50
52	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	29,768	1,010	30,07
53	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, pripl. za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	29,768	1,000	29,77

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

						0,00
54	722130801.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	3,610	36,10
55	722181812.S	Demontáž plstených pásov z rúr do D 50 mm, -0,00023t	m	10,000	1,450	14,50
56	722290821.S	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,024	80,650	1,94
57	722130901.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	4,000	1,020	7,68
58	722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	1,000	34,000	34,00
59	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	41,640	41,64
60	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	1,000	51,580	51,58
61	722131931.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 15	ks	1,000	17,930	17,93
62	722131934.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	1,000	29,710	29,71
63	722171132.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm, tlakové, pre rozvody pitnej vody- studenej a teplej (Pex-Al-Pex)	m	46,000	22,180	1 020,28
64	722171133.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 26 mm, tlakové, pre rozvody pitnej vody- studenej a teplej (Pex-Al-Pex)	m	17,000	29,230	496,91
65	722171134.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm, tlakové, pre rozvody pitnej vody- studenej a teplej (Pex-Al-Pex)	m	26,000	36,260	942,76
66	722171135.S	Plastliníkové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm, tlakové, pre rozvody pitnej vody- studenej a teplej (Pex-Al-Pex)	m	12,000	53,590	643,08
67	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	18,000	11,760	188,16
68	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	7,000	3,590	25,13
69	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", s páčkou, niklovaná mosadz (GK, DN15)	ks	4,000	8,420	33,68
70	551110007100.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz (GKV, DN15)	ks	3,000	14,690	44,07
71	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	5,940	5,94
72	551110007200.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz (GKV, DN20)	ks	1,000	18,640	18,64
73	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	6,540	26,16
74	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz (GK, DN25)	ks	3,000	21,190	63,57
75	551110007300.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz (GKV, DN25)	ks	1,000	28,840	28,84
76	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	7,770	7,77
77	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz (GK, DN32)	ks	1,000	34,010	34,01
78	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	101,000	2,230	225,23
79	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	101,000	1,600	161,60
80	721300922	Stavebno montážne práce spojené s realizáciou vnútorného vodovodu.... HZS 21,63 EUR/hod	hod.	50,000	21,500	1 075,00
81	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	52,983	0,690	36,56

82	998722294.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	%	52,983	0,750	39,74
----	-------------	--	---	--------	-------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

83	725110815.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie	súb.	1,000	13,150	13,15
84	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	7,380	14,76
85	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	2,000	2,310	4,62
86	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	1,000	5,370	5,37
87	725860820.S	Demontáž jednoduchých zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	2,000	1,900	3,80
88	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmot zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,044	71,920	3,16
89	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom (vrátane zdemontovaného WC na poschodi)	ks	2,000	38,740	77,48
90	642340000700	WC - Kombinované WC keramické KOLO Rekord so zvislým odpadom, rozmer 360x645 mm, Rinless, biela K990050000, 3/6 l	ks	1,000	119,480	119,48
91	554330001400	WC - Záchodové sedadlo KOLO Rekord tvrdé z duroplastu, závesy kovové	ks	1,000	32,340	32,34
92	725129201.S	Montáž pisoaru keramického bez splachovacej nádrže	ks	1,000	26,870	26,87
93	642510000300	P - Písač GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA, vrátane zápachového uzáveru	ks	1,000	153,700	153,70
94	725129210.S	Montáž tlakového splachovača pisoára	ks	1,000	15,670	15,67
95	551450006050	Tlakový splachovač pre pisoár - SHELL G 1/2"	ks	1,000	98,990	98,99
96	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	44,490	133,47
97	642110000200	U - Umývadlo keramické CUBITO, s otvorom pre batériu a prepädom, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	3,000	83,830	251,49
98	725819401.S	Montáž ventilu rohového s prípojavou rúrkou G 1/2	ks	1,000	7,700	7,70
99	551110020000	WC - Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, s prípojavou trubičkou TE 67, G 1/2"	ks	1,000	14,830	14,83
100	725819402.S	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	ks	6,000	9,450	56,70
101	551110020000.S	U - Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, TE 66 G 1/2"	ks	6,000	12,090	72,54
102	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	10,370	31,11
103	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, nerozvový	ks	3,000	30,480	91,44
104	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	1,000	11,070	11,07
105	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	1,000	34,370	34,37
106	725849230.S	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000	11,410	45,64
107	551450003150	S - Batéria jednopáková sprchová, podomietková, vrátane podomietkového telesa, chróm - Grohe BauEdge 29078000	ks	4,000	126,550	506,20
108	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	4,000	4,410	17,64
109	552200002000.S	S - Sprcha hlavová športová (antivandal) - Grohe RELEXA, chróm 28002000	ks	4,000	187,700	750,80
110	725989101	Montáž dvierok revizných	ks	2,000	8,450	16,90
111	5516119100	Dvierka krycie 150x300mm, podľa výberu architekta	ks	2,000	24,130	48,26
112	721300922	Stavebná montážna práca spojená s dokompletovaním zariadení predmetov HZS 21,63 EUR/hod	hod.	50,000	21,450	1 072,50
113	998725201.S	Presun hmot pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	37,387	0,300	11,22
114	998725294.S	Zariadenia predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	37,387	0,300	11,22

767 Konštrukcie doplnkové kovové

115	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	120,000	9,950	1 194,00
116	5542300000	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia vodovodu a kanalizácie	kg	120,000	14,350	1 722,00
117	998767203.S	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	29,357	1,090	32,00
118	998767294.S	Kovové stav.dopl.n.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	29,357	0,550	16,15

Celkom

17 540,39

Poznámky:

- Výkaz výmer nenahrádza dodávateľskú špecifikáciu prác a dodávok.
- Dodávateľ je povinný vpracovať vlastnú špecifikáciu prác a dodávok.
- V prípade, že je pri dodávke uvedený konkrétny výrobca, resp. výrobok je nutné túto informáciu považovať za informatívnu.
- Na stavbe je možné byť použitý ekvivalentný výrobok s rovnakými parametrami a vlastnosťami, ktoré sú preukázateľne príslušnými certifikátmi a technickými listami (v zmysle odst. 7. § 34 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejných obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Výkaz výmer neobsahuje:

- Výkaz výmer ZTI neobsahuje práce spojené s vybraním a spätným vysporiadením existujúcej podlahy, vrátane podkladových vrstiev a hydroizolácie, v trase navrhovaných ležatých zvodov splaškovej kanalizácie. Tieto sú zahrnuté v rozpočte stavebnej časti.
- Výkaz výmer ZTI neobsahuje práce spojené s výkopovými prácami pre uloženie navrhovaných ležatých zvodov splaškovej kanalizácie. Tieto sú zahrnuté v rozpočte stavebnej časti.
- Výkaz výmer ZTI neobsahuje práce a dodávky spojené s okapovaním navrhovaného zvislého odpadu K1 splaškovej kanalizácie.

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brúsiareň s požičovňou korčul
Objekt:

Elektroinštalácie

JKSO:
Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.09.2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36645052
IČ DPH: SK2022116624

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

14 198,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	14 198,98	23,00%	3 265,76

Cena s DPH

v EUR

17 464,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brúsiareň s požičovňou korčul
Objekt:

Elektroinštalácie

Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica Dátum: 28.09.2026
Objednávateľ: MBB a.s. Projektant: 0
Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystrica Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady	14 198,98
21-M - ELO - Elektromontáže	14 198,98
21-M-610.17 - Ovládacie prvky	406,38
21-M-610.18 - Krabice	350,80
21-M-610.19 - Rúrky	282,30
21-M-610.20 - Žlaby	293,10
21-M-610.22 - Káble bezhalogénové - B2ca, s1, a1, d0	2 300,85
21-M-610.25 - Svietidlá	1 509,25
21-M-610.26 - Rozvádzače	4 756,54
21-M-610.27 - Ostatné	524,73
21-M-610.28 - Označovacie štítky	367,34
21-M-610.90 - Ostatné konštrukcie a práce - búranie	434,37
21-M-610.HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 973,32

Výkaz výmer

Stavba:

Rekonštrukcia priestorov pre šatňu a brusiareň s požičovňou korčúl

Objekt:

Elektroinštalácie

Miesto: Zimný štadión Banská Bystrica

Dátum: 28.09.2026

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant: 0

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystrica

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady							14 198,98
D 21-M ELO - Elektromontáže							14 198,98
D 21-M-610.17 Ovládacie prvky							406,38
1	K		Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	5,05	35,35
2	M		Jednopólový spínač - radenie 1, IP 20	ks	7,000	4,30	30,10
3	K		Jednopólový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,87	11,74
4	M		Jednopólový spínač - radenie 5, IP 20	ks	2,000	6,19	12,38
5	K		Jednopólový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	5,79	11,58
6	M		Jednopólový spínač - radenie 5B, IP 20	ks	2,000	8,59	17,18
7	K		Zásuvka nastenná kombinovaná, IP44, 1x16A/230V, 1x16A/400V	ks	1,000	12,21	12,21
8	M		Zásuvka nastenná kombinovaná, IP44, 1x16A/230V, 1x16A/400V	ks	1,000	16,38	16,38
9	K		Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	14,000	4,90	68,60
10	M		Dvojzásuvka zapustená 16A/230V, IP20, biela	ks	14,000	10,19	142,66
11	K		Montáž zásuvky 1XRJ45	ks	1,000	7,57	7,57
12	M		Dátová zásuvka 1xRJ45, cat6, inštalačný rámček, montáž, komplet	ks	1,000	22,99	22,99
13	K		Montáž jednonásobný rámček	ks	12,000	0,24	2,88
14	M		Rámček jednonásobný biely	ks	12,000	1,23	14,76
D 21-M-610.18 Krabice							350,80
15	K		Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien, bez zapojenia	ks	25,000	1,68	42,00
16	M		Inštalačná krabica KPR 68 hlboká	ks	25,000	1,88	47,00
17	K		Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	8,99	44,95
18	M		Skafuľová rozvodka popd omietkKrabica inštalačná KR 97/5 KA 103x50mm so svorkovnicou s viečkom	ks	5,000	7,17	35,85
19	K		Krabicový rozvod. Acidur, upev.na podklad alebo do priprav.lôžka,zapojenie,od- a zaviečk.so 4 vývodmi	ks	20,000	6,72	134,40
20	M		Krabica rozbočovacia A 11	ks	10,000	1,48	14,80
21	M		Krabica 6455-11 acid	ks	10,000	3,18	31,80
D 21-M-610.19 Rúrky							282,30
22	K		Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ HFX25 uloženie	m	50,000	1,08	54,00

23	M	Rúrka ohybná FXP 25	m	50,000	0,79	39,50
24	K	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	50,000	1,31	65,50
25	M	Rúrka ohybná FXP 32	m	50,000	1,26	63,00
26	K	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	15,000	1,61	24,15
27	M	Rúrka ohybná FXP 50	m	15,000	2,41	36,15
D 21-M-610.20 Žlaby						293,10
28	K	Káblový žľab pozink. vrátane príslušenstva, 200/60 mm vrátane veka a podp.	m	6,000	13,50	81,00
29	M	Kábelový žľab kovový RKSM620/80 vč.spojok,závesov, krytov,kotv. prvkov,spoj.prvk.	m	6,000	23,75	142,50
30	K	Osadenie príchytka káblová , pripevnenie káblovej príchytky	ks	30,000	0,75	22,50
31	M	Príchytka GRIP 2031M/30 vč. kotv. prvkov	ks	30,000	1,57	47,10
D 21-M-610.22 Káble bezhalogénové - B2ca, s1, a1, d0						2 300,85
32	K	Kábel uloženie N2XH-J 1x4/zž mm2	m	70,000	0,70	49,00
33	M	Vodič medený N2XH-J 1x4/zž mm2	m	70,000	1,29	90,30
34	K	Kábel uloženie N2XH-J 1x10/zž mm2	m	25,000	1,00	25,00
35	M	Vodič medený N2XH-J 1x10/zž mm2	m	25,000	2,32	58,00
36	K	Kábel uloženie CXKE-R 3x1,5 mm2	m	50,000	0,87	43,50
37	M	Kábel medený CXKE-R-O 3x1,5 mm2	m	50,000	1,28	64,00
38	K	Kábel uloženie CXKE-R 3x1,5 mm2	m	300,000	0,88	264,00
39	M	Kábel medený CXKE-R-J 3x1,5 mm2	m	300,000	1,28	384,00
40	K	Kábel uloženie CXKE-R 3x2,5 mm2	m	200,000	0,99	198,00
41	M	Kábel medený CXKE-R-J 3x2,5 mm2	m	200,000	2,08	416,00
42	K	Kábel uloženie CXKE-R 5x1,5 mm2	m	50,000	1,00	50,00
43	M	Kábel medený CXKE-R-J 5x1,5 mm2	m	50,000	1,78	89,00
44	K	Kábel uloženie CXKE-R 5x2,5 mm2	m	20,000	1,10	22,00
45	M	Kábel medený CXKE-R-J 5x2,5 mm2	m	20,000	3,13	62,60
46	K	Kábel uloženie CXKE-R 5x4 mm2	m	55,000	1,37	75,35
47	M	Kábel medený CXKE-R-J 5x4 mm2	m	55,000	5,00	275,00
48	K	Monáž kábel SYKFY 2x2x0,5	m	10,000	1,04	10,40
49	M	Kábel Uloženie SYKFY 2x2x0,5	m	10,000	0,41	4,10
50	K	Monáž kábel S/FTP	m	60,000	1,05	63,00
51	M	Kábel S/FTP 4x2xAWG23, Cat 6A, B2ca - s2, d1, a1 - ŠK	m	60,000	0,96	57,60
D 21-M-610.25 Svietidlá						1 509,25
52	K	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	29,000	14,19	411,51
53	M	Panel LED 2v1 SM065C OC 600x600 34W/840	ks	13,000	45,60	592,80
54	M	Svietidlo LED downlight 18W 1260lm 4000K	ks	4,000	21,76	87,04
55	M	Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF 32W/840 (za 2x36W) 4400lm 4000K 230V IP65	ks	2,000	46,69	93,38
56	M	Svietidlo LED so senz. SF SLIM RD 200 P 35W (za 2x32W) 3600lm 4000K 230V IP65	ks	5,000	35,09	175,45
57	M	Svietidlo LED prisadené SF SLIM RD 260 P 26W (za 2x26W) 2700lm 4000K 230V IP65	ks	3,000	26,11	78,33
58	M	LED svietidlo núdzové 3h	ks	2,000	35,37	70,74
D 21-M-610.26 Rozvádzače						4 756,54
59	M	Rozvádzač R1	ks	1,000	2 838,06	2 838,06
60	K	Rozvádzač R1	ks	1,000	142,82	142,82

61	M	Rozvádzač R1.3	ks	1,000	925,88	925,88
62	K	Rozvádzač R 1.3	ks	1,000	92,93	92,93
63	M	Rozvádzač R1.4	ks	1,000	686,51	686,51
64	K	Rozvádzač R 1.4	ks	1,000	70,34	70,34
D 21-M-610.27 Ostatné						524,73
65	K	Montáž a pripojenie drobných spotrebičov podľa podkladu dodávateľa	ks	5,000	10,54	52,70
65	M	Okenný ventilátor 700m3	ks	1,000	200,89	200,89
66	K	Montáž ventilátora	ks	1,000	21,89	21,89
67	M	Okenný ventilátor 200m3	ks	1,000	168,28	168,28
68	K	Montáž ventilátora	ks	1,000	21,85	21,85
69	M	Časové relé SMR-H s N vodičom	ks	2,000	19,77	39,54
70	K	Montáž pomocného silového relé až relé	ks	2,000	9,79	19,58
D Označovacie štítky						367,34
71	K	Označovací štítok na kábel	ks	30,000	0,36	10,80
72	M	Popisné štítky	ks	30,000	0,50	15,00
73	K	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	55,000	1,11	61,05
74	K	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	35,000	1,65	57,75
75	K	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	12,000	4,10	49,20
76		Svorka uzemňovacia ZS4mm2	ks	2,000	8,32	16,64
77		Svorka uzemňovacia ZS4mm2	ks	2,000	1,14	2,28
78		Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	5,09	50,90
79		Svorka BERNARD pospojovania	ks	10,000	0,72	7,20
80	K	Páska Cu 0,5 m (pre Bernard svorku)	ks	10,000	0,73	7,30
76	K	Montáž HUS	ks	2,000	17,59	35,18
77	K	OBO-5015081 prípojnica 1809 M ekvipotenciálna	ks	2,000	27,02	54,04
D 21-M-610.90 Ostatné konštrukcie a práce						434,37
78	K	Káblové prestupy cez stenu 40	ks	5,000	9,19	45,95
79	K	Pílenie, sekanie drážky pre káble	m	60,000	4,08	244,80
80	K	Vysekanie otvorov pre škatuľe v murive kamennom do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm	ks	25,000	0,99	24,75
81	K	Vysekanie otvoru pre rozvádzač R1 v murive kamennom do hĺbky 200 mm , š. do 600 mm, v. Do	ks	1,000	71,01	71,01
82	K	Demontáž, vysekanie istiacej a rozpájacej skrine SR4 v murive kamennom	ks	1,000	47,86	47,86
D 21-M-610.HZ: Hodinové zúčtovacie sadzby						2 973,32
83	K	Demontážne práce a odpájanie el.rozvodov	ks	1,000	568,83	568,83
84	K	Nakladanie, odvoz zdemontovaného elektroodpadu	ks	1,000	165,53	165,53
85	K	Nakladanie, odvoz a deponácia sute	ks	1,000	137,16	137,16
86	K	Nešpecifikované práce	Hod	22,000	25,88	569,36
87	K	Projekčné práce, skutkové vyhotovenie	Ks	1,000	114,68	114,68
88	K	Revízne správy	ks	1,000	573,60	573,60
89	K	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	47,09	282,54
90	K	Podružný materiál	%	3,000	84,81	254,43
91	K	Dopravné a manipulačné náklady	%	3,600	85,33	307,19

Výkaz výmer

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE ŠATŇU A BRÚSIAREŇ S POŽIČOVŇOU KORČÚL
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: MBB a.s., ČSA č.26, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA;

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystri

Miesto: Zimný štadión, Banská Bystrica

Spracoval: Ing. Jana Schneiderová

Dátum: 28.09.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1	014	310217852.S	Začistenie otvorov plochy do 0,25 m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladovom tehlovom hr. do 450 mm	ks	2,000	15,77	31,54
---	-----	-------------	--	----	-------	-------	-------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2	013	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	15,000	12,66	189,90
3	013	973031151.S	Výsekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, - 1,80000t	m3	0,300	192,73	57,82
4	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,540	17,34	9,36
5	013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,540	0,50	0,27
6	013	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,540	14,60	7,88
7	013	979089721.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - betón bez armovania, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01 01)	t	0,540	7,33	3,96

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

8	713	713482111.S	Montáž trubíc z PE, vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	4,08	28,56
9	283	28331000271	Izolačná PE trubica 18x25 mm (d potrubia x hr. izolácie) napríklad TUBOLIT DG alebo ekvivalent	m	7,000	6,24	43,68
10	713	713530850.S	Tesnenie potrubia d 50 mm protipožiarnou speňujúcou páskou	ks	2,000	22,62	45,24
11	713	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,181	1,42	1,68

733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

12	731	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	80,000	1,26	100,80
13	731	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním vrátane tvaroviek 18x1,2 mm	m	41,000	20,48	839,68
14	731	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním vrátane tvaroviek 22x1,5 mm	m	24,000	22,77	546,48
15	731	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním vrátane tvaroviek 28x1,5 mm	m	8,000	28,42	227,36
16	731	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním vrátane tvaroviek 35x1,5 mm	m	9,000	39,74	357,66

Výkaz výmer

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE ŠATŇU A BRÚSIAREN S POŽIČOVNOU KORČÚL

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: MBB a.s., ČSA č.26, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA;

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystri

Spracoval: Ing. Jana Schneiderová

Miesto: Zimný štadión, Banská Bystrica

Dátum: 28.09.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	731	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceleových rúrok do priemeru 89/5	m	82,000	0,97	79,54
18	731	733191918.S	Prepojenie rozvodov potrubí z existujúcim rozvodom do DN 50	ks	12,000	11,55	138,60
19	731	998733203.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	22,972	1,47	33,77

734 Ústredné kúrenie - armatúry

20	731	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	10,000	4,36	43,60
21	551	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 10, PN 10	ks	3,000	5,14	15,42
22	731	734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	1,49	4,47
23	731	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000	4,45	44,50
24	551	551190001312	Termostatický ventil 1/2" napríklad HERZ - TS-90-V priamy , alebo ekvivalent	ks	2,000	17,09	34,18
25	551	551190001312	Ventil pre spiatočku 1/2" napríklad HERZ - RL-5 priamy , alebo ekvivalent	ks	2,000	12,41	24,82
26	551	551190001312	Pripájaci diel pre teleso ventil kompaktný napríklad HERZ TS 3000 s prednastavením 2 rúrová sústava rohový , alebo ekvivalent	ks	1,000	33,11	33,11
27	551	551190001312	Ventilová vložka pre doskové teleso HEIMEIER	ks	1,000	13,83	13,83
28	731	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice s kvapalinovým snímačom	súb	3,000	2,41	7,23
29	551	551280002000	Termostatická hlavica kvapalinová , rozsah regulácie + 6,0 až +30°C, napríklad HERZ typ H Desing alebo ekvivalent	ks	3,000	18,49	55,47
30	731	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,005	85,99	0,43
31	731	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,765	0,30	0,83

735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

32	731	735111810.S	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02380t	m2	1,900	1,67	3,17
33	731	735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, - 0,02493t	ks	3,000	6,27	18,81
34	731	735291800.S	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, 0,00075t	ks	16,000	0,61	9,76
35	731	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	6,900	1,14	7,87
36	731	735153300.S	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceleových s príplatkom 8 %	ks	3,000	2,91	8,73

Výkaz výmer

Stavba: REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE ŠATŇU A BRÚSIAREŇ S POŽIČOVŇOU KORČÚL
Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: MBB a.s., ČSA č.26, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA;

Zhotoviteľ: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o., Mičinská cesta 19, B.Bystri

Spracoval: Ing. Jana Schneiderová

Miesto: Zimný štadión, Banská Bystrica

Dátum: 28.09.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	731	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-900 mm	ks	1,000	16,91	16,91
38	484	484530015112	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, ľavé spodné pripojenie napríklad RADIK VK 22 900/400 (White RAL 9016) alebo ekvivalent	ks	1,000	179,98	179,98
39	731	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 600-900 mm	ks	4,000	14,97	59,88
40	484	484530015112	Teleso vykurovacie doskové dvojrade oceľové, napríklad RADIK 22K 600/600 bočné pripojenie (White RAL 9016) alebo ekvivalent	ks	1,000	121,77	121,77
41	484	484530015112	Teleso vykurovacie doskové dvojrade oceľové, napríklad RADIK 22K 600/800 bočné pripojenie (White RAL 9016) alebo ekvivalent	ks	1,000	142,21	142,21
42	731	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	0,132	72,48	9,57
43	731	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,704	1,64	9,35

767

Konštrukcie doplnkové kovové

44	767	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	45,000	7,10	319,50
45	135	135100000400	Oceľové profily pre zhotovenie závesov pre uchytenie potrubia a zariadení vrátane spojovacieho materiálu	kg	45,000	8,68	390,60
46	767	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,123	1,09	7,76

783

Nátery

47	783	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	2,250	9,61	21,62
----	-----	-----------	--	----	-------	------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

48	HZS	HZS000125	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (napr. Revízie) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	9,000	34,82	313,38
----	-----	-----------	--	-----	-------	-------	--------

Celkom

4662,55

